

SMLOUVA O DÍLO č. 318 532

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: **412 704 521/-**
bankovní spojení : **Komerční banka a.s.** **Česká spořitelna a.s.**
č.ú.2572360297/0100 **č.ú.345172/0800**
č.ú.2651920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil – výrobní manažer**
Jindřich Švec – vedoucí závodu 02
Jan Tomčík - stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka – Jablonné v Podještědí**“

1. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvyzadávací dokumentace veřejné zakázky „**Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka – Jablonné v Podještědí**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění je katastrální území Jablonné v Podještědí, pozemek st.č.157.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **31.8. 2018.**

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši 3 555 768,36,-- Kč,- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 746 711,36,- Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil

v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

7a

13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamacie písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamacie.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.

3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlicích a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělků dle zápisu o předání a převzetí.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslovně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací


V Jablonném v Podještědí:

25.6.2018


objednatel



V Děčíně:



S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751 ⑦

zhotovitel

2018 c. 2018/2018 ze dne 23.5.2018

1
90



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
telefon 412704521, e-mail samdecin@sam-dc.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE

1	SO 101 Zpevněné plochy	2 302 844,04
2	SO 401 Veřejné osvětlení	728 053,20
3	VRN	120 000,00
4	Odvodnění parkoviště	404 871,12
Cena celkem bez DPH		3 555 768,36
DPH 21 %		746 711,36
Cena celkem včetně DPH		4 302 479,72

V Děčíně 11.5.2018



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
ředitel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20182301

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podj.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Ing. P. Špulák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 150 897,24

iazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní
snížená

Základ daně

3 150 897,24

0,00

Výše daně

661 688,42


0,00

Cena s DPH

V

CZK

3 812 585,66




REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20182301

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné

Místo: Jablonné v Podještědí Datum: 23. 1. 2018
 Zadavatel: Město Jablonné v Podj. Projektant: Ing. P. Šputák
 Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO 101 Zpevněné plochy	2 302 844,04	2 786 441,29	STA
02	SO 401 Veřejné osvětlení	728 053,20	880 944,37	STA
03	VRN	120 000,00	145 200,00	STA
		3 150 897,24	3 812 585,66	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
Objekt:

01 - SO 101 Zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jablonné v Podještědí	Datum:	23. 1. 2018
Zadavatel:	Město Jablonné v Podj.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	SA M silnice a mosty Děčín a.s.	IČ:	25042751
		DIČ:	CZ25042751
Projektant:	Ing. P. Špulák	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	2 302 844,04		
DPH základní snížená	Základ daně 2 302 844,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 483 597,25 0,00
Cena s DPH	v CZK 2 786 441,29		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
Objekt: 01 - SO 101 Zpevněné plochy
Místo: Jablonné v Podještědí
Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 23. 1. 2018
Projektant Ing. P. Špulák

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 302 844,04
1 - Zemní práce	490 786,18
2 - Zakládání	6 984,00
5 - Komunikace pozemní	1 056 677,92
8 - Trubní vedení	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	528 969,35
997 - Přesun sutě	197 262,26
998 - Přesun hmot	19 164,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přechem pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
 Objekt: 01 - SO 101 Zpevněné plochy
 Místo: Jablonné v Podještědí
 Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
 Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 23. 1. 2018
 Projektant Ing. P. Špulák

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 302 844,04

D HSV Práce a dodávky HSV

2 302 844,04

D 1 Zemní práce

490 786,18

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	40,000	90,00	3 600,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²					
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	0,500	3 540,00	1 770,00	CS URS 2018 01
PP			Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm					
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	10,000	135,00	1 350,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	242,00	242,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	515,00	515,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	26,000	80,00	2 080,00	CS URS 2018 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

21+5

26,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	305,000	60,00	18 300,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
W			131"práh		131,000			
W			148"chodník		148,000			
W			26"žámk. dl		26,000			
W			Součet		305,000			
9	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	335,000	254,00	85 090,00	CS URS 2018 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
W			279+56		335,000			
10	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	653,000	95,00	62 035,00	CS URS 2018 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
W			79+52"plná konstrukce		131,000			
W			303+15"obnova vozovky		318,000			
W			50+50+48"chodník		148,000			
W			33+8+3+4+3+5"budoucí zeleň		56,000			
W			Součet		653,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	186,000	60,00	11 160,00	CS URS 2018 04
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
W			88+98		186,000			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	35,00	560,00	CS URS 2018 04
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
W			7+1+4+4		16,000			
13	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	60,750	45,00	2 733,75	CS URS 2018 04
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
W			23*0,15		3,450			
W			83*0,15		12,450			
W			57*0,15		8,550			
W			242*0,15		36,300			
W			Součet		60,750			
14	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	305,130	120,00	36 615,60	CS URS 2018 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
W			24" přechod		24,000			
W			(3+12+7+9+1+25)*0,2"nový chodník		11,400			
W			26*0,09"stáv. chodník		2,340			
W			242*0,6"parkoviště		145,200			
W			(79+52)*0,09"práh		11,790			
W			(242+126)*0,3"sanace		110,400			
W			Součet		305,130			
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,880	360,00	1 036,80	CS URS 2018 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
W			36*0,2*0,4"drenáž		2,880			
16	K	162201431	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
17	K	162201432	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	127,00	127,00	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
18	K	162201441	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	351,00	3 510,00	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
19	K	162201442	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
20	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	10,000	76,00	760,00	CS URS 2018 04
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
21	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	1,000	285,00	285,00	CS URS 2018 04
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
22	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	45,250	90,00	4 072,50	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
W			60,75-13,9-1,6"ornice		45,250			
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	305,130	227,00	69 264,51	CS URS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
WV			305, 13		305,130			
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 525,650	17,20	26 241,18	CS URS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
WV			305, 13*5 Přepočtené koeficientem množství		1 525,650			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	305,130	130,00	39 666,90	CS URS 2018 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	549,234	160,00	87 877,44	CS URS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
WV			305, 13*1,8 Přepočtené koeficientem množství		549,234			
27	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	671,000	21,00	14 091,00	CS URS 2018 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
WV			242"pod AB		242,000			
WV			126"práh, dl.		126,000			
WV			3"přechod		3,000			
WV			239"chodník		239,000			
WV			Součet		610,000			
WV			610*1,1 Přepočtené koeficientem množství		671,000			
28	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	22,00	3 410,00	CS URS 2018 01
PP			Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
29	K	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	139,000	30,00	4 170,00	CS URS 2018 01
PP			Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	155,000	16,00	2 480,00	CS URS 2018 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,325	130,00	302,25	CS URS 2018 01
PP			osivo směs travní parková					
WV			155*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,325			
32	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	16,000	40,00	640,00	CS URS 2018 01
PP			Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	5,00	775,00	CS URS 2018 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
34	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	155,000	5,00	775,00	CS URS 2018 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
35	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,550	355,00	550,25	CS URS 2018 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
D 2 Zakládání								
36	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,880	800,00	2 304,00	CS URS 2018 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	VV		36,000*0,2*0,4		2,880			
37	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	36,000	130,00	4 680,00	CS URS 2018 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
D 5 Komunikace pozemní								
38	K	56481111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm	m2	371,000	260,00	96 460,00	CS URS 2018 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		242"pod AB		242,000			
	VV		129"práh		129,000			
	VV		Součet		371,000			
39	K	564801112	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 40 mm	m2	239,000	38,50	9 201,50	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
40	K	564831111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 100 mm	m2	239,000	80,00	19 120,00	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		199+34+6		239,000			
41	K	564851111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 150 mm	m2	255,000	120,00	30 600,00	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		16"veget		16,000			
	VV		199		199,000			
	VV		34		34,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		255,000			
42	K	564861113	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 220 mm	m2	126,000	176,00	22 176,00	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
43	K	564861115	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 240 mm	m2	2,950	192,00	566,40	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm					
	VV		2,33+0,62		2,950			
44	K	564871111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 250 mm	m2	242,000	230,00	55 660,00	CS URS 2018 01
	PP		Podklad ze šěrškodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			242					
45	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	318,000	335,00	106 530,00	CS URS 2018 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	242,000	392,00	94 864,00	CS URS 2018 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
47	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	370,950	264,00	97 930,80	CS URS 2018 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
W			242		242,000			
W			126		126,000			
W			2,33		2,330			
W			0,62		0,620			
W			Součet		370,950			
48	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	560,000	24,00	13 440,00	CS URS 2018 01
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
W			242		242,000			
W			318		318,000			
W			Součet		560,000			
49	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	560,000	20,00	11 200,00	CS URS 2018 01
PP			Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
W			242		242,000			
W			318		318,000			
W			Součet		560,000			
50	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	560,000	295,00	165 200,00	CS URS 2018 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
W			242		242,000			
W			318		318,000			
W			Součet		560,000			
51	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	126,000	780,00	98 280,00	CS URS 2018 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
52	M	58380160	kostka dlažební žula velká	t	41,958	2 890,00	121 258,62	CS URS 2018 01
PP			kostka dlažební žula velká					
W			126*0,333 Přepočtené koeficientem množství		41,958			
53	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300	m2	239,000	250,00	59 750,00	CS URS 2018 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²					
54	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	6,000	220,00	1 320,00	CS URS ZUT0
PP			dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná					
55	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m ²	199,000	170,00	33 830,00	CS URS ZUT0
PP			dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
56	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	34,000	400,00	13 600,00	CS URS 2018
PP			dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
57	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárních pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m ²	m ²	16,000	180,00	2 880,00	CS URS 2018
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m ²					
58	M	59245031	dlažba betonová vegetační 60x40x10cm	m ²	16,000	60,00	960,00	CS URS ZUT0
PP			dlažba betonová vegetační 60x40x10cm					
59	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	2,950	350,00	1 032,50	CS URS 2018
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m ² do 0,25 m ² , pro plochy do 50 m ²					
VV			2,33+0,62					
60	M	5924500R	dlažba skladebná betonová 50x25x8 cm přírodní	m ²	2,330	250,00	582,50	
PP			dlažba skladebná betonová 50x25x8 cm přírodní					
61	M	59245006R	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní s drážkou	m ²	0,620	380,00	235,60	
PP			dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní s drážkou					
D 8			Trubní vedení					
62	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS URS 2018
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
63	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	14,000	280,00	3 920,00	CS URS ZUT0
PP			Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
64	M	5539120R	Zábradlí ocelové v trubek vč. povrch úpravy	m	14,000	2 950,00	41 300,00	
PP			Zábradlí ocelové z trubek vč. povrch úpravy					
65	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	245,00	980,00	CS URS 2018

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
66	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm Z11g	kus	4,000	174,00	696,00	CS URS 2018
PP			sloupek silniční směrový plastový 1200mm Z11g					
67	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	177,00	2 301,00	CS URS 2018
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
VV			9+4		13,000			
68	M	40445478	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm	kus	9,000	958,00	8 622,00	CS URS 2018
PP			značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm					
VV			9"B29, A12, P11b, J4a, P13e, E8cdod, P13a, E13dod, E8adod		9,000			
69	M	40445481	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm	kus	4,000	3 390,00	13 560,00	CS URS 2018
PP			značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 1000x1500mm					
VV			4"Z8a 2x, Z8b 2x		4,000			
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	232,00	1 392,00	CS URS 2018
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
71	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	6,000	499,00	2 994,00	CS URS 2018
PP			sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
72	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	68,850	235,00	16 179,75	CS URS 2018
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly					
VV			nápisy bílé základní					
VV			10,96"V1a		10,960			
VV			4,65"V2b		4,650			
VV			5,56"V2b		5,560			
VV			2,5+6,09"V4		8,590			
VV			7,31"V10b		7,310			
VV			4,63"V10a		4,630			
VV			12,5"V7a		12,500			
VV			1,02"V7b		1,020			
VV			4,63"V11a		4,630			
VV			3"V13		3,000			
VV			6"V15 bus		6,000			
VV			Součet		68,850			
73	K	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly žlutý plast	m2	4,150	358,00	1 485,70	CS URS 2018
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly					
VV			nápisy žluté základní					
VV			4,15"V12b		4,150			
74	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	284,000	220,00	62 480,00	CS URS 2018

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			246+38		284,000			
75	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	246,000	130,00	31 980,00	CS URS 2018
PP			obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm					
76	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm	m	38,000	241,00	9 158,00	CS URS 2018
PP			obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm					
VV			38		38,000			
77	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	47,000	750,00	35 250,00	CS URS 2018
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
78	M	58380007R	obrubník kamenný přímý, žula, 15x30	m	47,000	1 072,00	50 384,00	
PP			obrubník kamenný přímý, žula, 15x30					
79	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	116,000	190,00	22 040,00	CS URS 2018
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15					
80	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	116,000	55,00	6 380,00	CS URS 2018
PP			obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
81	K	919121211	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	295,000	125,00	36 875,00	CS URS 2018
PP			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm					
VV			120"napojení na stáv. asf.		120,000			
VV			175"obnova bet. podkladu		175,000			
VV			Součet		295,000			
82	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	408,100	69,00	28 155,90	CS URS 2018
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
VV			242+129		371,000			
VV			371*1,1 Přepočtené koeficientem množství		408,100			
83	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	238,000	180,00	42 840,00	CS URS 2018
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			10+16+10+60+47+34+3+58		238,000			
84	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	225,000	300,00	67 500,00	CS URS 2018
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
VV			10+16+60+47+34+58		225,000			
85	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2018
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	59232535	1" přemístění stávajícího patka plotová průběžná 250x250x800mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS URS 2018
87	K	938902321R	Čištění dilatačních spar bet. vozovky tl. 150mm	m	175,000	75,00	13 125,00	
88	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	320,000	5,00	1 600,00	CS URS 2018
89	K	966005211	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového Rozebření a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	4,000	668,00	2 672,00	CS URS 2018
90	K	966006132	Rozebření a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	319,00	1 914,00	CS URS 2018
91	K	966006132R	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Přemístění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	750,00	1 500,00	
92	K	966006211	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	80,00	320,00	CS URS 2018
93	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového	m	15,000	136,00	2 040,00	CS URS 2018
94	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného platem plošného 46"V18 30"V7a Součet	m2	76,000	247,00	18 772,00	CS URS 2018
D 997		Přesun sutě			15,000		197 262,26	
95	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	442,056	40,00	17 682,24	CS URS 2018
96	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	5 102,192	9,00	45 919,73	CS URS 2018

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
WV			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			83,584"frézovaný asfal na deponii investora		83,584			
WV			(442,056-83,584)*14"skládka		5 018,608			
			Součet		5 102,192			
97	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	442,056	160,00	70 728,96	CS URS 2018
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
98	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	254,905	190,00	48 431,95	CS URS 2018
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
WV			209,375*6,76+38,13+0,64		254,905			
99	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	103,567	140,00	14 499,38	CS URS 2018
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
WV			442,056-254,905-83,584		103,567			
D	998		Přesun hmot					
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	212,937	90,00	19 164,33	CS URS 2018
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné

Objekt:

02 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podj.

Uchazeč:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Ing. P. Špulák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

728 053,20

DPH základní
snížená

Základ daně
728 053,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
152 891,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

880 944,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
Objekt: 02 - SO 401 Veřejné osvětlení
Místo: Jablonné v Podještědí
Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Kód dílu - Popis

Datum: 23. 1. 2018
Projektant Ing. P. Špulák

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	728 053,20
D2 - ZEMNÍ PRÁCE	585 663,60
D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	127 389,60
	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
 Objekt: 02 - SO 401 Veřejné osvětlení
 Místo: Jablonné v Podještědí
 Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
 Uchazeč: SaM sítě a mosty Děčín a.s.

Datum: 23. 1. 2018

Projektant Ing. P. Špulák

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

728 053,20

D D1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

585 663,60

1	K	Pol1	trubka ohebn. el. inst. (pod) typ 23- 16mm	m	110,000	90,00	9 900,00	
	PP		trubka ohebn. el. inst. (pod) typ 23- 16mm					
10	K	Pol10	stožár bezpatkový ocelový žár.pozink. 6,0 m, K-6-133/89/60	ks	2,000	6 804,00	13 608,00	
	PP		stožár bezpatkový ocelový žár.pozink. 6,0 m, K-6-133/89/60					
11	K	Pol11	vyložník lomený ocel.pozink 0,5m, SK1-500	ks	5,000	1 176,00	5 880,00	
	PP		vyložník lomený ocel.pozink 0,5m, SK1-500					
12	K	Pol12	vyložník lomený ocel.pozink 1,0m, SK1-1000	ks	7,000	1 632,00	11 424,00	
	PP		vyložník lomený ocel.pozink 1,0m, SK1-1000					
13	K	Pol13	stožárová svorkovnice SV-A 6.35.4	ks	7,000	1 420,00	9 940,00	
	PP		stožárová svorkovnice SV-A 6.35.4					
14	K	Pol14	stožárová svorkovnice SV-A 9.35.4	ks	5,000	1 440,00	7 200,00	
	PP		stožárová svorkovnice SV-A 9.35.4					
15	K	Pol15	spojka pro celoplast.kab. do 4x25 mm2, 1kV	ks	2,000	3 240,00	6 480,00	
	PP		spojka pro celoplast.kab. do 4x25 mm2, 1kV					
16	K	Pol16	spojka pro celoplast.kab. do 4x35 mm2, 1kV	ks	1,000	3 180,00	3 180,00	
	PP		spojka pro celoplast.kab. do 4x35 mm2, 1kV					
17	K	Pol17	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek	m	170,000	136,00	23 120,00	
	PP		uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek					
18	K	Pol18	uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek;propoj. aj.	m	30,000	132,00	3 960,00	
	PP		uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek;propoj. aj.					
19	K	Pol19	položení výstražné folie PVC s=330mm	m	140,000	61,20	8 568,00	
	PP		položení výstražné folie PVC s=330mm					
2	K	Pol2	chránička KOPOFLEX DN63	m	140,000	128,80	18 032,00	
	PP		chránička KOPOFLEX DN63					
20	K	Pol20	Vodič CY 6 mm2 z/z	m	24,000	78,00	1 872,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodič CY 6 mm2 z/ž					
21	K	Pol21	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)	m	110,000	46,80	5 148,00	
PP			Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)					
22	K	Pol22	Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)	m	110,000	484,00	53 240,00	
PP			Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)					
23	K	Pol23	Kabel AYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)	m	55,000	126,00	6 930,00	
PP			Kabel AYKY 4-Jx25 mm2 750V (VU)					
24	K	Pol24	Kabel AYKY 4-Jx35 mm2 750V (VU)	m	5,000	189,60	948,00	
PP			Kabel AYKY 4-Jx35 mm2 750V (VU)					
25	K	Pol25	Pojistka E14	ks	12,000	48,00	576,00	
PP			Pojistka E14					
26	K	Pol26	Betonová směs C25/30	m3	4,400	4 140,00	18 216,00	
PP			Betonová směs C25/30					
27	K	Pol27	stožárové pouzdro SP-250/1000	ks	12,000	2 300,00	27 600,00	
PP			stožárové pouzdro SP-250/1000					
28	K	Pol28	Beton deska D=60cm	ks	12,000	1 464,00	17 568,00	
PP			Beton deska D=60cm					
29	K	Pol29	písek pro kabelové lože	m3	12,000	468,00	5 616,00	
PP			písek pro kabelové lože					
3	K	Pol3	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm2	ks	36,000	117,60	4 233,60	
PP			ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm2					
30	K	Pol30	Demontáž a montáž zámkové dlažby tl. 60mm, vč. stěrky tl. 25cm	m2	25,000	600,00	15 000,00	
PP			Demontáž a montáž zámkové dlažby tl. 60mm, vč. stěrky tl. 25cm					
31	K	Pol31	demontáž stožáru se svítidlem	ks	8,000	3 000,00	24 000,00	
PP			demontáž stožáru se svítidlem					
4	K	Pol4	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2	ks	12,000	127,20	1 526,40	
PP			ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2					
5	K	Pol5	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 25mm2	ks	56,000	124,80	6 988,80	
PP			ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 25mm2					
6	K	Pol6	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 35mm2	ks	36,000	70,80	2 548,80	
PP			ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 35mm2					
7	K	Pol7	Svítidlo silniční 24LED/55W/5457Lm/3000K/IP66 dle výpočtu osvětlení	ks	10,000	13 920,00	139 200,00	
PP			Svítidlo silniční 24LED/55W/5457Lm/3000K/IP66 dle výpočtu osvětlení					
8	K	Pol8	Svítidlo přechodové asymetrické 48LED/5906Lm/5700K/51W/IP66, pravostranné	ks	2,000	22 280,00	44 560,00	
PP			Svítidlo přechodové asymetrické 48LED/5906Lm/5700K/51W/IP66, pravostranné					
9	K	Pol9	stožár bezpatřicový ocelový žár.pozink. 7,0 m, K-7-133/89/60	ks	10,000	8 860,00	88 600,00	
PP			stožár bezpatřicový ocelový žár.pozink. 7,0 m, K-7-133/89/60					
D	D2		ZEMNÍ PRÁCE				127 389,60	
32	K	Pol32	vytyč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru	km	0,140	42 000,00	5 880,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vytyč. tratí kab. vedení v zastavěném prostoru					
33	K	Pol33	kabel.rýha 30cm/šíř., 60cm/hl. zem.tr.4	m	120,000	300,00	36 000,00	
PP			kabel.rýha 30cm/šíř., 60cm/hl. zem.tr.4					
34	K	Pol34	ruč.zához.kab.rýhy 30cm šíř., 60cm hl.zem.tr.4	m	120,000	144,00	17 280,00	
PP			ruč.zához.kab.rýhy 30cm šíř., 60cm hl.zem.tr.4					
35	K	Pol35	kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4	m	5,000	576,00	2 880,00	
PP			kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4					
36	K	Pol36	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 90cm/hl.zem.tr.4	m	5,000	144,00	720,00	
PP			ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 90cm/hl.zem.tr.4					
37	K	Pol37	kabel.rýha 50cm/šíř., 110cm/hl. zem.tr.4	m	10,000	708,00	7 080,00	
PP			kabel.rýha 50cm/šíř., 110cm/hl. zem.tr.4					
38	K	Pol38	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 110cm/hl.zem.tr.4	m	10,000	216,00	2 160,00	
PP			ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 110cm/hl.zem.tr.4					
39	K	Pol39	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	8,500	1 320,00	11 220,00	
PP			výkop jámy ručně, zem.tr.3-4					
40	K	Pol40	zához jámy, zem.tr.3-4	m3	8,500	672,00	5 712,00	
PP			zához jámy, zem.tr.3-4					
41	K	Pol41	bourání betonového základu	m3	2,900	3 000,00	8 700,00	
PP			bourání betonového základu					
42	K	Pol42	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	56,000	93,60	5 241,60	
PP			hutnění zeminy strojem, tl.20cm					
43	K	Pol43	lože z kop.písku	m	130,000	70,80	9 204,00	
PP			lože z kop.písku					
44	K	Pol44	beton.základ do bednění	m3	4,400	3 480,00	15 312,00	
PP			beton.základ do bednění					

D D3 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

15 000,00

45	K	Pol45	Doprava a přesun	ks	1,000	4 680,00	4 680,00	
PP			Doprava a přesun					
46	K	Pol46	Podružný materiál	ks	1,000	2 520,00	2 520,00	
PP			Podružný materiál					
50	K	Pol50	Revizní zpráva	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
PP			Revizní zpráva					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
Objekt:

03 - VRN

KSO:	Jablonné v Podještědí	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23. 1. 2018
Zadavatel:	Město Jablonné v Podj.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	IČ:	25042751
		DIČ:	CZ25042751
Projektant:		IČ:	
	Ing. P. Špulák	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

120 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
120 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 200,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

145 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
Objekt: 03 - VRN

Místo: Jablonné v Podještědí
Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 23. 1. 2018
Projektant Ing. P. Špulák

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přechod pro chodce, chodníky u ZŠ Jablonné
 Objekt: 03 - VRN

Místo: Jablonné v Podještědí
 Zadavatel: Město Jablonné v Podj.
 Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 23. 1. 2018

Projektant Ing. P. Špulák

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

120 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	55 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Geodetické práce před výstavbou				10 000,00	N4
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Geodetické práce po výstavbě					N4
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					N4
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					N4

D VRN3 Zařízení staveniště

30 000,00

7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					N4
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Dopravní značení na staveništi					N4

D VRN7 Provozní vlivy

35 000,00

6	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ochrana sítí	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CZK SK ZU10
	PP		Jiná ochranná pásma					N4

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1255

Stavba: Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka - Jablonné v Podještědí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablonné v Podještědí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Leoš Slavík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Leoš Slavík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

404 871,12

0,00

Cena bez DPH

404 871,12

DPH základní 21,00%

ze

404 871,12

85 022,94

snižovaná 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

489 894,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



11. 05. 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1255

Stavba: Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka - Jablonné v Podještědí

Místo:

Datum: 9. 2. 2018

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí

Projektant: Ing. Leoš Slavík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Leoš Slavík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		404 871,12	489 894,06
01	Objekt	404 871,12	489 894,06
SO 301	Odvodnění parkoviště	404 871,12	489 894,06
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		404 871,12	489 894,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přejechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka - Jablonné v Podještědí

Objekt: 01 - Objekt

Část: SO 301 - Odvodnění parkoviště

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablonné v Podještědí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Leoš Slavík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Leoš Slavík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

404 871,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

404 871,12

DPH základní

21,00%

ze

404 871,12

85 022,94

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

489 894,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

S a M silnice a mosty Děčín s.r.o.
S a M
silnice a mosty
Děčín
Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751

11. 05. 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka - Jablonné v Podještědí

Objekt: 01 - Objekt

Část: SO 301 - Odvodnění parkoviště

Místo:

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablonné v Podještědí

Projektant:

Ing. Leoš Slavík

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Leoš Slavík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

404 871,12

HSV - Práce a dodávky HSV

404 871,12

1 - Zemní práce

193 996,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 455,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 157,77

5 - Komunikace pozemní

20 461,20

8 - Trubní vedení

151 692,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 525,00

997 - Přesun sutě

9 498,71

998 - Přesun hmot

9 083,99

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

404 871,12

ROZPOČET

Stavba: Přechod pro chodce u ZŠ, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka - Jablonné v Podještědí

Objekt: 01 - Objekt

Část: SO 301 - Odvodnění parkoviště

Místo:

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel:

Město Jablonné v Podještědí

Projektant:

Ing. Leoš Slavík

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Leoš Slavík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

404 871,12

HSV - Práce a dodávky HSV

404 871,12

1 - Zemní práce

193 996,65

1	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech ručně v komunikaci (2,3+1,5+1,7+1+0,8)*0,9 3*1,5+3*1,5 ve stávající komunikaci 2,2*0,8 Součet	m2	17,330	670,00	11 611,10
2	K	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech ručně v komunikaci (2,3+1,5+1,7+1+0,8)*0,9 3*1,5+3*1,5 ve stávající komunikaci 2,2*0,8 Součet	m2	17,330	720,00	12 477,60
3	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	6,000	320,00	1 920,00
4	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,000	150,00	900,00
5	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	60,000	340,00	20 400,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 4*10	hod	40,000	60,00	2 400,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	50,00	200,00
8	K	132312201	Hloubení ryh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 UV1 (1,37+1,17)/2*2,3*0,9 UV2+UV4+rozšíření pro novou vsazenou šachtu a pro UV4 (sorpční) ((1,17+1,28)/2*1,5+(0,93+1,56)/2*6,4)*0,9 (2,19+0,1+0,1)*1,5*3 (1,495+0,1+0,1)*1,5*1,5 UV3 (1,17+1,44)/2*3,9*0,9 UV5(sorpční)+rozšíření v místě napojení na KT300 (0,94+2,3)/2*5,2*0,9 (1,495+0,1+0,1)*1,5*1,5 2,3*1,5*3 odpočet asf.povrch a podkladní vrstvy	m3	40,050	1 280,00	51 264,00

4/1 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1*(5,4+4,7)*0,9*0,49		-4,454		
			-1*1,5*1,5*0,49*2		-2,205		
			-1*(2,3+1,5+1,7+1+0,8)*0,9*0,3		-1,971		
			-1*1,5*3*0,3*2		-2,700		
			-1*2,2*0,9*0,49		-0,970		
		VÝKOPRÝHA	Součet		40,050		
9	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	12,015	217,00	2 607,26
			VÝKOPRÝHA*0,3		12,015		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	103,527	94,00	9 731,54
			90% pažení do 2 m				
			(1,37+1,17)/2*2,3*2		5,842		
			((1,17+1,28)/2*1,5+(0,93+1,56)/2*6,4)*2		19,611		
			(1,5+3)*2*(2,19+0,1+0,1)		21,510		
			1,5*4*(1,495+0,1+0,1)		10,170		
			(1,17+1,44)/2*3,9*2		10,179		
			(0,94+2,3)/2*5,2*2		16,848		
			1,5*4*(1,495+0,1+0,1)		10,170		
			(1,5+3)*2*2,3		20,700		
		PAŽENÍ	Součet		115,030		
			PAŽENÍ*0,9		103,527		
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	11,503	162,00	1 863,49
			10% pažení nad 2 m				
			PAŽENÍ*0,1		11,503		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	103,527	17,00	1 759,96
			PAŽENÍ*0,9		103,527		
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	11,503	80,00	920,24
			10% pažení nad 2 m				
			PAŽENÍ*0,1		11,503		
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,050	90,00	3 604,50
			VÝKOPRÝHA		40,050		
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,050	35,00	1 401,75
			z meziskládky ŠD k zásypu				
			ZÁSYPŠD		24,677		
			z meziskládky ŠP (lože a obsyp) k zásypu				
			LOŽE+OBSYP		14,473		
			z meziskládky BETON(lože) k zásypu				
			LOŽE_BETON		0,900		
			Součet		40,050		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,050	227,00	9 091,35
			odvoz výkopku na skládku do 25-ti km				
		SKLÁDKA	VÝKOPRÝHA-ZÁSYPVÝKOPKEM		40,050		
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	600,750	11,00	6 608,25
			SKLÁDKA		40,050		
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,090	140,00	10 092,60
			SKLÁDKA*1,8		72,090		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,677	80,00	1 974,16
			zásyp rýhy ŠD - 100% zásypu				
		ZÁSYPŠD	VÝKOPRÝHA-LOŽE-LOŽE_BETON-OBSYP		24,677		
			zásyp rýhy výkopkem - 0% zásypu				
		ZÁSYPVÝKOPKEM	VÝKOPRÝHA-LOŽE-LOŽE_BETON-OBSYP-ZÁSYPŠD		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					24,677		
20	M	583441550	šterkodrt' frakce 0/22	t	44,419	750,00	33 314,25
ZÁSYPSD*1,8					44,419		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,517	181,00	1 903,58
obsyp PP							
(2,3+1,5+3,9+6,4+5,2)*0,9*(0,15+0,3)					7,817		
obsyp odbočky							
3*1,5*(0,3+0,3)					2,700		
OBSYP							
Součet					10,517		
22	M	583373100	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	18,931	420,00	7 951,02
OBSYP*1,8					18,931		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 455,00

23	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,500	2 910,00	1 455,00
vybourání UV							
0,5					0,500		

4 - Vodorovné konstrukce

6 157,77

24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,956	778,00	3 077,77
Lože pod PP							
(2,3+1,5+3,9+6,4+5,2)*0,9*0,15					2,606		
Lože pod UV4 a 5							
1,5*1,5*0,1*2					0,450		
Lože pod novou šachtu a odbočku							
3*1,5*0,1*2					0,900		
LOŽE							
Součet					3,956		
25	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	203,00	203,00
26	M	MAT-103	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm	kus	1,000	312,00	312,00
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,900	2 850,00	2 565,00
lože pod UV4 a 5							
1,5*1,5*0,1*2					0,450		
lože pod novou šachtu							
3*1,5*0,1					0,450		
LOŽE_BETON							
Součet					0,900		

5 - Komunikace pozemní

20 461,20

28	K	566901234	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 250 mm	m2	17,330	250,00	4 332,50
v komunikaci							
(2,3+1,5+1,7+1+0,8)*0,9					6,570		
3*1,5+3*1,5					9,000		
ve stávající komunikaci							
2,2*0,8					1,760		
Součet					17,330		
29	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150mm	m2	17,330	590,00	10 224,70
v komunikaci							
(2,3+1,5+1,7+1+0,8)*0,9					6,570		
3*1,5+3*1,5					9,000		
ve stávající komunikaci							
2,2*0,8					1,760		
Součet					17,330		
30	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	6,000	395,00	2 370,00

43 9a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 70 mm	m2	6,000	553,00	3 318,00
32	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	12,000	18,00	216,00

8 - Trubní vedení

151 692,80

33	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,500	460,00	690,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

2,000*0,75

1,500

34	M	59710010	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	m	1,523	300,00	456,90
35	K	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	kus	4,000	3 380,00	13 520,00
36	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,000	566,00	566,00
37	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	1,015	3 500,00	3 552,50
38	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	7 090,00	7 090,00
39	K	837375R-101	Napojení PP 150 do stávající kanalizační šachty - vrtání otvoru a utěsnění průchodu	kus	2,000	450,00	900,00
40	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	19,300	112,00	2 161,60

2,3+1,5+3,9+6,4+5,2

19,300

41	M	28617003	troubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	19,300	866,00	16 713,80
42	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	176,00	176,00
43	M	28612016	přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN 160	kus	1,000	313,00	313,00
44	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	610,00	3 050,00
45	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	614,00	614,00
46	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm - včetně 2 x průchodu s utěsněním potrubí PP 150	kus	1,000	980,00	980,00
47	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	641,00	641,00
48	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
49	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	758,00	758,00
50	M	MAT-102	TBZ-Q PERFECT 300-775 - KT 300	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
51	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
52	M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	3,000	800,00	2 400,00
53	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	3,000	900,00	2 700,00
54	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	3,000	400,00	1 200,00
55	M	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
56	K	89594R-1111	Zřízení sorpčních vpustí z betonových dílců	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
57	M	MAT-101	pojezdová sorpční vpust' PVC DN 150-vtok litinovou mříží - sorpční vpust' DN 1000mm x 1495, s kruhovou vtokovou litinovou mříží zatížení D400,maximální výstupní hodnota koncentrace lehkých kapalin 0,5 mg/l.		2,000	25 262,00	50 524,00
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	600,00	2 400,00
59	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	3 800,00	11 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	1,000	3 726,00	3 726,00
61	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	20,000	19,00	380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 525,00

62	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	10,000	120,00	1 200,00
(3+2)*2					10,000		
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,000	300,00	3 000,00
(3+2)*2					10,000		
64	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	37,000	225,00	8 325,00
(2,3+1,5+1,7+1+0,8)*2					14,600		
(3+1,5)*2*2					18,000		
2,2*2					4,400		
Součet					37,000		

997 - Přesun sutě

9 498,71

65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,382	40,00	655,28
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	393,168	9,00	3 538,51
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,382	160,00	2 621,12
68	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,820	180,00	1 227,60
5,72+1,1					6,820		
69	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,940	200,00	388,00
0,62+1,32					1,940		
70	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7,630	140,00	1 068,20
7,63					7,630		

998 - Přesun hmot

9 083,99

71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,530	90,00	1 487,70
16,53					16,530		
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,230	823,00	7 596,29
9,23					9,230		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

45 96