

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **I.S.R. s.r.o.**
Ústecká 456/76
405 02 Děčín V
IČO: **27261077**
DIČ: **CZ27261077**
zastoupený : **Pavel Rejman**
tel/fax:
bankovní spojení : **č.ú. 171554913/0600 MONETA Money Bank**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Rejman**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Oprava a zateplení východní strany fasády objektu tělocvičny u ZŠ v Jablonné v Podještědí**“.

1. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy

zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Oprava a zateplení východní strany fasády objektu tělocvičny u ZŠ v Jablonné v Podještědí**“.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění je katastrální území Markvartice v Podještědí, pozemek p.č. -281

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **30.9. 2018**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši **850 813,96,- Kč,-** plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. **178 670,93,- Kč**. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví

zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatel.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k převímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamacie písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamacie.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatel neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatel nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.

2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlicích a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posoupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí: 30.5.2018

V Děčíně 30.5.2018


objednatel
zhotovitel

I.S.R. s.r.o.
Ústecká 456 76, 405 02 Děčín V
IČO: 272 61 077, DIČ: CZ27261077

DMC: 2032/2018 ze dne 14.5.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20180328

Stavba: Oprava částí fasády tělocvičny

KSO: CC-CZ: 28. 3. 2018

Místo: Jablonné v Podí.

Datum:

Zadavatel:

Město Jablonné v Podí.

IČ: DIČ:

Uchazeč:

I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

IČ: 27261077
DIČ: CZ27261077

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

850 813,96

DPH základní	21,00%	850 813,96
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně	178 670,93
0,00	

Cena s DPH

V CZK

1 029 484,89

I.S.R. s.r.o.
Ústecká 456/76, 405 02 Děčín V
IČO: 272 61 077, DIČ: CZ27261077



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180328

Stavba: Oprava části fasády tělocvičny

Místo: Jablonné v Podj. Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel: Město Jablonné v Podj. Projektant:
Uchazeč: I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 850 813,96 1 029 484,89

20180328 Oprava části fasády tělocvičny 850 813,96 1 029 484,89 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava částí fasády tělocvičny

KSO:

Místo: Jablonné v Podj.

Zadavatel:

Město Jablonné v Podj.

Uchazeč:

I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

850 813,96

Sazba daně

21,00%

Výše daně

178 670,93

V CZK

1 029 484,89

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části fasády tělocvičny

Místo: Jablonné v Podj.

Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel: Město Jablonné v Podj.

Projektant:

Uchazeč: I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	850 813,96
HSV - Práce a dodávky HSV	789 265,46
1 - Zemní práce	19 672,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	575 801,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 833,18
997 - Přesun sutě	19 891,81
998 - Přesun hmot	12 066,29
PSV - Práce a dodávky PSV	51 548,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 738,40
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 183,20
764 - Konstrukce klempířské	25 380,60
767 - Konstrukce zámečnické	8 770,00
781 - Dokončovací práce - obklady	1 476,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části fasády tělocvičny

Místo: Jablonné v Podj.

Datum: 28. 3. 2018

Zadavatel: Město Jablonné v Podj.

Projektant

Uchazeč: I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

850 813,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				789 265,46	
D	1		Zemní práce				19 672,70	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,900	51,40	1 331,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		(42,8+6+3)*0,5		25,900			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,432	164,50	2 045,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		(42,8+6+3)*0,4*0,6		12,432			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,432	261,00	3 244,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,432	15,50	192,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,378	250,00	5 594,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		12,432		12,432			
	VV		12,432*1,8 Přepočtené koeficientem množství		22,378			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,360	109,00	1 129,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		(42,8+6+3)*0,4*0,5		10,360			
7	M	58337344	šterkopísek frakce 0-32	t	18,648	329,00	6 135,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		šterkopísek frakce 0-32					
	VV		10,36*1,8 Přepočtené koeficientem množství		18,648			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				575 801,48	
8	K	622143004	Montáž omytkových samolepicích začističových profilů pro spojení s okenním rámem	m	145,800	25,00	3 645,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omytkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		(0,9+1,5)*2*12		57,600			
	VV		(2,4+1,5)*2*6		46,800			
	VV		(2,4+1,05)*2*6		41,400			
	VV		Součet		145,800			
9	M	59051476	profil okenní začističovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	153,090	22,00	3 367,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil okenní začističovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		145,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		153,090			
10	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	520,585	460,00	239 469,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV		24,8*7-7,5*1,3/2		168,725			
	VV		-0,9*1,5*12-2,4*1,5*6		-37,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18*12+24,8*5,2		344,960			
	VV		-2,4*2,0*6		-28,800			
	VV		6*7+3*5		57,000			
	VV		12*0,75+10*0,75		16,500			
	VV		Součet		520,585			
11	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	491,931	135,00	66 410,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm					
	VV		504,085-25,9+16,5-24,8*0,5		482,285			
	VV		482,285*1,02 Přepočtené koeficientem množství		491,931			
12	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	39,066	305,00	11 915,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm					
	VV		(42,8+6+3)*0,5+12,4		38,300			
	VV		38,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		39,066			
13	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	145,800	110,00	16 038,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		145,8		145,800			
14	M	28376361	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm	m2	40,095	35,00	1 403,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm					
	VV		145,8*0,25		36,450			
	VV		36,45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		40,095			
15	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	332,900	25,00	8 322,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		253,7+39,6*2		332,900			
16	M	63127464	výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm	m	266,385	26,50	7 059,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm					
	VV		145,8+12+7+5+5,3		175,100			
	VV		1,5*12*2+1,5*6*2+2,05*6*2		78,600			
	VV		Součet		253,700			
	VV		253,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		266,385			
17	M	59051510	profil okenní s nepřířiznou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	41,580	24,50	1 018,71	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil okenní s nepřířiznou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
	VV		39,6		39,600			
	VV		39,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,580			
18	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	41,580	33,40	1 388,77	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
	VV		25,2+2,4*6		39,600			
	VV		39,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,580			
19	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	447,085	91,60	40 952,99	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		447,085		447,085			
20	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	26,500	435,00	11 527,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	VV		26,5		26,500			
21	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	540,535	265,00	143 241,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		504,085+36,45		540,535			
22	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	67,320	35,00	2 356,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
	VV		0,9*1,5*12+2,4*1,5*6+2,4*2,05*6		67,320			
23	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	25,900	285,00	7 381,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	VV		(42,8+6+3)*0,5		25,900			
24	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	52,300	197,00	10 303,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	VV		(42,8+6+3)-1,5+0,5*4		52,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				161 833,18	
25	K	941122113	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 30 m	m2	570,600	38,60	22 025,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m					
	VV		42,8*12+6*7+3*5		570,600			
26	K	941122213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití	m2	###	1,20	61 566,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2113					
	VV		570,06		570,060			
	VV		570,06*90 Přepočtené koeficientem množství		###			
27	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m2	570,060	34,20	19 496,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
28	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	570,060	11,60	6 612,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
29	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	###	0,10	3 420,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		570,06*60 Přepočtené koeficientem množství		###			
30	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	570,060	5,00	2 850,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		570,06		570,060			
31	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	504,085	35,50	17 895,02	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %					
32	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	504,085	26,50	13 358,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		24,8*7-7,5*1,3/2		168,725			
	VV		-0,9*1,5*12-2,4*1,5*6		-37,800			
	VV		18*12+24,8*5,2		344,960			
	VV		-2,4*2,0*6		-28,800			
	VV		6*7+3*5		57,000			
	VV		Součet		504,085			
33	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	252,043	20,00	5 040,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		504,085*0,5		252,043			
34	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	8,000	1 196,00	9 568,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyřezování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm					
D	997		Přesun sutě				19 891,81	
35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	21,783	257,00	5 598,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,783	194,00	4 225,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,047	15,60	3 058,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		21,783*9 Přepočtené koeficientem množství		196,047			
38	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	46,729	150,00	7 009,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				12 066,29	
39	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	46,588	259,00	12 066,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 548,50	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 738,40	
40	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	31,080	150,00	4 662,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé 5 vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		(42,8+6+3)*0,6		31,080			
41	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení provětrávací lištou	m	51,800	98,00	5 076,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		(42,8+6+3)		51,800			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 183,20	
42	K	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	765,00	765,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných reflektorových s pohybovým čidlem					
43	M	34851158	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 2x100W	kus	1,000	2 395,00	2 395,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 2x100W					
44	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
45	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
	VV		12+12		24,000			
46	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
47	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2,000	33,20	66,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
48	K	741420041	Montáž vedení hromosvodné-podpěra klecová do zdiva	kus	12,000	53,00	636,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva klecových					
49	M	35441674	podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 250 mm,	kus	12,000	42,40	508,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 250 mm,					
50	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
D	764		Konstrukce klempířské				25 380,60	
51	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	25,200	35,00	882,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí					
	VV		0,9*12+2,4*6		25,200			
52	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	27,000	30,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		12,000+10+5		27,000			
53	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	25,200	478,00	12 045,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		0,9*12+2,4*6		25,200			
54	K	764242407	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm	m	12,000	670,00	8 040,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 670 mm					
	VV		6*2		12,000			
55	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	27,000	44,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	15,000	35,00	525,00	CS URS 2018 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
57	M	55344335	objímka svodu 150 Pz trn 200mm	kus	15,000	126,00	1 890,00	CS URS 2018 01
	PP		objímka svodu 150 Pz trn 200mm					
D		767	Konstrukce zámečnické				8 770,00	
58	K	76789191R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - úprava kotvení komínu na fasádě - podložka z pěnového skla	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - úprava kotvení komínu na fasádě - podložka z pěnového skla					
59	K	7678919R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - úprava a zpětná montáž žebříku vč. kotvení a nátěru	m	11,000	570,00	6 270,00	
	PP		Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - úprava a zpětná montáž žebříku vč. kotvení a nátěru					
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 476,30	
60	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	15,540	95,00	1 476,30	CS URS 2018 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných lepených					
	VV		(42,8+6+3)*0,3		15,540			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
61	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2018 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

