

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o.**
IČO: **02634767**
DIČ: **CZ02634767**
zastoupený : **Davidem Dvořákem – jednatelem společnosti**
tel/fax: **608 281 228**
bankovní spojení : **Raiffeisenbank a.s, č.ú. 7891313001/5500**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Kubiš - technik**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy „**Stavební úpravy bytového domu čp. 163, nám. Míru, Jablonné v Podještědí – II. ETAPA**“. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Stavební úpravy bytového domu čp. 163, nám. Míru, Jablonné v Podještědí – II. ETAPA**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění je katastrální území Jablonné v Podještědí, pozemek st.č.157.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **30.6. 2019**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 3.197.712,04 Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 15%, tj. 479.656,81 Kč. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.
2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto

víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli

3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méně prací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného

subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.

5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
 - 2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně

závažnými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamacie písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamacie.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlících a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelem předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,- Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.

3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslopně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí:

19.12.2018

objednatel



zhotovitel

Usn. 24 č. 94/2018 ze dne 28.11.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161024
Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

KSO:
Místo: Jablonné v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o.

IČ:
DIČ: 02634767
CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 197 712,04
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 3 197 712,04
Cena s DPH		Výše daně 0,00 479 656,81
V CZK		3 677 368,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161024

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v	3 197 712,04	3 677 368,85	
02	Podještědí - 2. etapa	2 120 780,14	2 438 897,16	STA
03	Elektroinstalace	472 490,30	543 363,85	STA
04	Vytápění	333 700,00	383 755,00	STA
	ZTI	270 741,60	311 352,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa
Objekt:

01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo: Jablonné v Podještědí	Datum: 21.11.2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 02634767
VERSANA s.r.o.	DIČ: CZ02634767
Projektant:	IČ:
Ing. Kateřina Iwanejko	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

2 120 780,14

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
2 120 780,14

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
318 117,02

Cena s DPH

v CZK

2 438 897,16

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Objekt: 01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Datum: 21.11.2018

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 517,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	212 019,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 581,40
997 - Přesun sutě	195 999,92
998 - Přesun hmot	11 903,65
PSV - Práce a dodávky PSV	1 493 758,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 057,05
713 - Izolace tepelné	113 682,04
762 - Konstrukce tesařské	277 798,43
763 - Konstrukce suché výstavby	205 442,38
765 - Krytina skládaná	15 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	322 524,72
767 - Konstrukce zámečnické	23 411,70
771 - Podlahy z dlaždic	186 548,08
776 - Podlahy povlakové	75 147,25
781 - Dokončovací práce - obklady	115 020,68
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	32 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry	42 617,60
784 - Dokončovací práce	66 008,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Objekt:

01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 120 780,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

592 021,68

Svislé a kompletní konstrukce

15 517,28

D	3							
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,227	4 350,00	987,45	CS ÚRS 2018 02
PP			Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC					
VV			"1.NP					
VV			nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12		0,063			
VV			" I č.140" (1,5*2)*0,15*0,14		0,063			
VV			nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10		0,000			
VV			" I č.140" (1,5*2)*0,15*0,14		0,101			
VV			nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP		0,227			
VV			" I č.140" ((1,2*2)*0,15*0,14)*2		0,189	36 300,00	6 860,70	CS ÚRS 2018 02
VV			Součet	t				
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů					
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
VV			"1.NP					
VV			nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12		0,043			
VV			" I č.140" (1,5*2)*14,30/1000		0,043			
VV			nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10		0,000			
VV			" I č.140" (1,5*2)*14,30/1000		0,103			
VV			nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP		0,189			
VV			" I č.140" ((1,2*3)*14,30/1000)*2					
VV			Součet					
3	K	346244353	Obezdníka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z porobetonových přesných	m2	7,360	820,00	6 035,20	CS ÚRS 2018 02
			příčkovek hladkých Ytong					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných porobetonových tvárníc [YTONG], na tenké maltové lože tl. 75 mm					
VV			(1,5+0,8)*0,8*4		7,360			
4	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,512	573,00	866,38	CS ÚRS 2018 02
PP			Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
VV			"1.NP					
VV			nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12					
VV			" I č.140" (1,5*2)*0,14		0,420			
VV			nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10					
VV			" I č.140" (1,5*2)*0,14		0,420			
VV					0,000			
VV			nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP					
VV			" I č.140" ((1,2*2)*0,14)*2		0,672			
VV			Součet		1,512			
5	K	346481111	Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem	m2	2,550	301,00	767,55	
PP			Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem					
VV			"1.NP					
VV			" I č.140"					
VV			1,5*(0,8+0,15*2)		1,650			
VV			1,5*(0,3+0,15*2)		0,900			
VV			Součet		2,550			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				212 019,43	
6	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	90,000	236,00	21 240,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01, 1.02, 1.03					
VV			(22,5+12,3+10,2)*2,0		90,000			
VV			Součet		90,000			
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	423,112	98,00	41 464,98	CS ÚRS 2018 02
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
VV			1.NP					
VV			15,8*2,5		39,500			
VV					0,000			
VV			2.NP					
VV			15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11*m.č. 2.01, schodiště		34,344			
VV			8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02		12,476			
VV			20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03		41,290			
VV			12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0*m.č. 2.07		20,396			
VV			6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08		12,552			
VV			19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09		37,338			

VV	3.NP	15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště	40,632		
VV	8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02	15,628			
VV	28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03	67,974			
VV	6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07	14,856			
VV	20,0*2,54-(1,2+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08	45,000			
VV	16,9*2,54+0,9*2,0 "m.č. 3.09	41,126			
VV	Součet	423,112			
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,639
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn		
VV	1.NP				
VV	43,9*2,5-(1,48*2+1,37*2,3)+5*0,3*2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03	106,639			
9	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	383,612
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 30 do 50%		
VV	2.NP				
VV	15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště	34,344			
VV	8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02	12,476			
VV	20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03	41,290			
VV	12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 2.07	20,396			
VV	6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08	12,552			
VV	19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09	37,338			
VV	3.NP				
VV	15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště	40,632			
VV	8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02	15,628			
VV	28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03	67,974			
VV	6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07	14,856			
VV	20,0*2,54-(1,2+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08	45,000			
VV	16,9*2,54+0,9*2,0 "m.č. 3.09	41,126			
VV	Součet	383,612			
10	K	629991011.1	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,755
PP			Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou		
VV	pohled J				
VV	(0,7*0,5+0,95*1,2*2+0,75*1,05)	3,418			
VV	(0,52*0,8*2+0,75*1,05*6)	5,557			
VV	pohled Z				
VV	(1,8*1,2+0,95*1,4*4)	7,480			
VV	pohled V				
VV	1,4*6+6,9+3,5	18,800			
VV	1,5 "bankomat	1,500			
VV	Součet	36,755			

[CZK]

CS ÚRS 2018 02

22 714,11

68 282,94

CS ÚRS 2018 02

soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	632450131	Yvornávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	64,155	189,00	12 125,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový yvornávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	WV		1.NP					
	WV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	WV		schodiště					
	WV		38,31*0,5		19,155			
	WV		Součet		64,155			
12	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	WV		1.NP					
	WV		1+1		2,000			
	WV		2.NP					
	WV		2+3+1+1		7,000			
	WV		3.NP					
	WV		2+3+1+1		7,000			
	WV		Součet		16,000			
13	M	553311130.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P	kus	3,000	881,00	2 643,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P					
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		3.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
14	M	553311150.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P					
	WV		1.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		2.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		3.NP					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
15	M	553311170.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	6,000	918,00	5 508,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P					
	WV		2.NP					
	WV		3		3,000			
	WV		3.NP					
	WV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	632450131	Vyrovňací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	64,155	189,00	12 125,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	W		1.NP					
	W		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	W		schodiště					
	W		38,31*0,5		19,155			
	W		Součet		64,155			
12	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	W		1.NP					
	W		1+1		2,000			
	W		2.NP					
	W		2+3+1+1		7,000			
	W		3.NP					
	W		2+3+1+1		7,000			
	W		Součet		16,000			
13	M	553311130.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P	kus	3,000	881,00	2 643,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P					
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
	W		3.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
14	M	553311150.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P					
	W		1.NP					
	W		1		1,000			
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
	W		3.NP					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
15	M	553311170.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	6,000	918,00	5 508,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P					
	W		2.NP					
	W		3		3,000			
	W		3.NP					
	W		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2.NP						
VV		1			1,000			
VV		3.NP						
VV		1			1,000			
VV		Součet			2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 581,40	
23	K	94100000-2	Stavební přípomocce - obsahují bourací, zednické a začistiovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení prostupů, těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál,	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Stavební přípomocce - obsahují bourací, zednické a začistiovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení prostupů, těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
24	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	319,390	45,00	14 372,55	CS ÚRS 2018 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
VV		1.NP - chodba			45,000			
VV		22,5+12,3+10,2						
VV		2.NP			137,080			
VV		15,37+3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42						
VV		3.NP			137,310			
VV		13,68+3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42			319,390			
VV		Součet			470,090			
25	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	470,090	35,00	16 453,15	CS ÚRS 2018 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
VV		1.NP - chodba			45,000			
VV		22,5+12,3+10,2						
VV		2.NP			137,080			
VV		15,37+3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42						
VV		3.NP			137,310			
VV		13,68+3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42			150,700			
VV		podkrovi			470,090			
VV		150,7						
VV		Součet			7,535	2 380,00	17 933,30	
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,535	2 380,00	17 933,30	
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			skladba S01 podlaha půda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			153,9*0,05 "odměřeno dwg		7,695			
VV			-1,9*0,05 "stávající dřevěný světlík		-0,095			
VV			-1,3*1,0*0,05 "schodiště		-0,065			
VV			Součet		7,535			
27	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,073	2 780,00	202,94	CS ÚRS 2018 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
VV			vybourání betonu před vchodem do objektu - pro nový schod					
VV			1,45*0,5*0,1		0,073			
VV			Součet		0,073			
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	45,000	140,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
VV			předpokládáné vyrovnání podlahy chodby 1.NP					
VV			22,50+12,30+10,2		45,000			
29	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	45,000	62,40	2 808,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
VV			předpokládáné vyrovnání podlahy chodby 1.NP (předpoklad 50%)					
VV			(22,50+12,30+10,2)*2*0,5		45,000			
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,180	55,40	1 616,57	CS ÚRS 2018 02
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jákoulkovit výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
VV			soc. zařízení, WC					
VV			2.NP		14,590			
VV			7,17+7,42		14,590			
VV			3.NP		29,180			
VV			7,17+7,42		29,180			
VV			Součet					
31	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	22,605	451,00	10 194,86	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy					
VV			skladba S.01 podlaha půda		22,605			
VV			150,7*0,15		22,605			
VV			Součet					
32	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,400	113,00	1 627,20	CS ÚRS 2018 02
PP			Přísekání (špičování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
VV			nová okna 2.NP a 3.NP		3,680			
VV			(0,77*2+1,07*2)*0,5*2		3,680			
VV			rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP		7,360			
VV			(0,77*2+1,07*2)*0,5*4		7,360			
VV			nové dveře mezi m.č. 2.09 a 2.12		1,680			
VV			(0,8+2,0*2)*0,35		1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			nové dveře mezi m.č. 3.08 a 3.10					
W			(0,8*2,0*2)*0,35					
W			Součet		1,680			
33	K	968061125			14,400			
PP			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2					
W			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	23,000	12,60	289,80	
W			1.NP - chodba					
W			3					
W			2.NP		3,000			
W			10					
W			3.NP		10,000			
W			10					
W			Součet		10,000			
34	K	968062354			23,000			
PP			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,664	284,00	472,58	CS ÚRS 2018 02
W			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu					
W			oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
W			okna jižní fasáda					
W			rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP					
W			(0,52*0,8)*4					
35	K	968062455			1,664			
PP			Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	54,492	163,00	8 882,20	CS ÚRS 2018 02
W			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů					
W			dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
W			vnitřní dveře					
W			1.NP					
W			10*0,8*2,0+1,37*2,0		18,740			
W			2.NP					
W			10*0,8*2,0		16,000			
W			3.NP					
W			9*0,8*2,0		14,400			
W			vnější dveře		0,000			
W			1,48*2,4+0,9*2,0					
W			Součet		5,352			
36	K	968062991			54,492			
PP			Vybourání vnitřních deštěních výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	8,480	10,40	88,19	CS ÚRS 2018 02
W			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů					
W			vnitřních deštěních výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
W			okna jižní fasáda					
W			rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP					
W			(0,52*0,8*2)*4					
37	K	971033561			8,480			
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,640	1 540,00	2 525,60	CS ÚRS 2018 02
W			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel					
W			pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
W			nová okna 2.NP a 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,77*1,07*0,5)*2		0,824			
VV			rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP		1,648			
VV			(0,77*1,07*0,5)*4		-0,832			
VV			-(0,52*0,8*0,5)*4		1,640			
VV			Součet					
38	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,120	957,00	1 071,84	CS ÚRS 2018 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
VV			nové dveře mezi m.č. 2.09 a 2.12		0,560			
VV			(0,8*2,0)*0,35		0,560			
VV			nové dveře mezi m.č. 3.08 a 3.10		1,120			
VV			(0,8*2,0)*0,35					
VV			Součet					
39	K	974029664	Vysekáni ryh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,200	377,00	4 976,40	CS ÚRS 2018 02
PP			Vysekáni ryh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm					
VV			"1.NP					
VV			nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12		3,000			
VV			"1 č.140" (1,5*2)		3,000			
VV			nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10		0,000			
VV			"1 č.140" (1,5*2)					
VV					7,200			
VV			nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP		13,200			
VV			"1 č.140" (1,2*3)*2					
VV			Součet					
40	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	90,000	87,50	7 875,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.01, 1.02, 1.03		90,000			
VV			(22,5+12,3+10,2)*2,0		90,000			
VV			Součet					
41	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	137,310	123,00	16 889,13	CS ÚRS 2018 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV			stropy 3.NP		137,310			
VV			13,68+3,98+19,64+9,60+13,80+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42					
42	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	383,612	34,50	13 234,61	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
WV			2.NP					
WV			15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště		34,344			
WV			8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02		12,476			
WV			20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03		41,290			
WV			12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 2.07		20,396			
WV			6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08		12,552			
WV			19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09		37,338			
WV			3.NP					
WV			15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště		40,632			
WV			8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02		15,628			
WV			28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03		67,974			
WV			6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07		14,856			
WV			20,0*2,54-(1,2+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08		45,000			
WV			16,9*2,54-0,9*2,0 "m.č. 3.09		41,126			
WV			Součet		383,612			
43	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	106,639	69,00	7 358,09	CS ÚRS 2018 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
WV			1.NP					
WV			43,9*2,5-(1,48*2+1,37*2,3)+5*0,3*2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03		106,639			
44	K	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,520	79,60	6 409,39	CS ÚRS 2018 02
PP			Odekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
WV			2.NP					
WV			"m.č. 2.06					
WV			12,11*1,5+1,0*2*1,5		21,165			
WV			-0,8*1,5		-1,200			
WV			"m.č. 2.11					
WV			12,23*1,5+1,0*2*1,5		21,345			
WV			-0,7*1,5		-1,050			
WV			Mezisoučet		40,260			
WV			3.NP					
WV			"m.č. 3.06					
WV			12,11*1,5+1,0*2*1,5		21,165			
WV			-0,8*1,5		-1,200			
WV			"m.č. 3.11					
WV			12,23*1,5+1,0*2*1,5		21,345			
WV			-0,7*1,5		-1,050			
WV			Součet		80,520			

D 997		Přesun sutě				195 999,92	
45	K	997013000.1	Vykližení prostor před zahájením prací	kpl	1,000	2 500,00	
46	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	105,163	380,00	39 961,94 CS ÚRS 2018 02

PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 6 do 9 m					
47	K	997013501.2	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	105,163	320,00	33 652,16

PP		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby					
48	K	997013831.2	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	105,163	1 140,00	119 885,82

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného					
D 998		Přesun hmot				11 903,65	
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,643	550,00	11 903,65 CS ÚRS 2016 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 493 758,46

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 057,05	
50	K	711493121.1	Hydroizolační stěrka vč. systémových těsnících prvků - vlhké prostory	m2	53,960	320,00	17 267,20 CS ÚRS 2018 02

PP		Hydroizolační stěrka vč. systémových těsnících prvků - vlhké prostory					
VV		m.č.2.06					
VV		7,2+13,1*0,2					
VV		(1,8+0,8)*1,3					
VV		m.č.2.11					
VV		7,58+14,1*0,2					
VV		(1,8+0,8)*1,3					
VV		m.č.3.06					
VV		7,2+13,1*0,2					
VV		(1,8+0,8)*1,3					
VV		m.č.3.11					
VV		7,58+14,1*0,2					
VV		(1,8+0,8)*1,3					
VV		Součet					
VV		10,400					
VV		3,380					
VV		53,960					

51		K 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	246,060	3,21	789,85 CS ÚRS 2018 02
PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713		Izolace tepelné					
52	K 713111111.1	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	179,160	28,30	5 070,23	113 682,04
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
VV		2.NP, 3.NP					
VV		(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
VV		izolace pod sucho podlahu v místě trámů					
VV		10,0		10,000			
53	M 631509280.1	kročejová izolace EPS tl. 30 mm	m2	182,743	261,00	47 695,92	113 682,04
PP		deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.30 mm					
VV		179,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K 713111111.2	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	150,700	28,30	4 264,81	
PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
VV		skladba S01 podlaha půda					
VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
VV		Součet		150,700			
55	M 63150791	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatežených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	165,770	241,00	39 950,57	CS ÚRS 2018 02
PP		pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatežených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm					
VV		150,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
56	K 713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	193,150	14,10	2 723,42	
PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
VV		2.NP					
VV		m.č. 2.03					
VV		20,72		20,720			
VV		m.č.2.04					
VV		12,46		12,460			
VV		m.č.2.05					
VV		15,30		15,300			
VV		m.č. 2.09					
VV		19,74		19,740			
VV		m.č.2.10					
VV		16,55		16,550			
VV		m.č. 2.12					
VV		14,25		14,250			
VV		3.NP		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV			m.č. 3.03					
VV			28,29		28,290			
VV			m.č. 3.04					
VV			15,30		15,300			
VV			m.č. 3.08					
VV			19,74		19,740			
VV			m.č. 3.09					
VV			16,55		16,550			
VV			m.č. 3.10					
VV			14,25		14,250			
VV			Součet		193,150			
57	M	631402740	pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 120 mm tl.12 mm	m	202,808	20,30	4 117,00	CS ÚRS 2018 02
PP			pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl.12 mm		202,808			
VV			193,15*1,05 přepočtené koeficientem množství	m2	150,700	51,00	7 685,70	
58	K	713191122	Izolace tepelné podlah - překrytí celé plochy fólií					
PP			Izolace tepelné podlah - překrytí celé plochy fólií					
VV			skladba S01 podlaha půda		153,900			
VV			153,9" odměřeno dwg		-1,900			
VV			-1,9" stávající dřevěný světlík		-1,300			
VV			-1,3*1,0" schodiště		150,700			
VV			Součet					
59	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 115,070	1,95	2 174,39	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
277 798,43								
D		762	Konstrukce tesařské					
60	K	762511175	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotříškových desek tl 2x14 mm na sraz šroubovaných	m2	25,120	763,00	19 166,56	CS ÚRS 2018 02
PP			Podlahové konstrukce podkladové z cementotříškových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x14 mm					
VV			podklad v místnostech s dlažbou					
VV			2.NP, 3.NP					
VV			(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
61	K	762511284.1	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku	m2	169,160	505,00	85 425,80	
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevotříškových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm					
VV			2.NP, 3.NP					
VV			(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
VV			Součet		169,160			
62	K	762511284.2	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku	m2	150,700	505,00	76 103,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x15 mm					
WV			skladba S01 podlaha půda					
WV			153,9 "odměřeno dwg		153,900			
WV			-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
WV			-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
WV			Součet		150,700			
63	K	762512261.1	Dodávka a montáž podlahové kce podkladového roštu	m2	175,820	165,00	29 010,30	
PP			Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
WV			podklad v místnostech s dlažbou					
WV			2.NP, 3.NP					
WV			(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
WV			skladba S01 podlaha půda					
WV			153,9 "odměřeno dwg		153,900			
WV			-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
WV			-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
WV			Součet		175,820			
64	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	194,280	26,60	5 167,85	CS ÚRS 2018 02
PP			Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
WV			2.NP, 3.NP					
WV			OSB					
WV			(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
WV			Cetris					
WV			(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
WV			Součet		194,280			
65	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	150,700	102,00	15 371,40	CS ÚRS 2018 02
PP			Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišováním kolem zdí					
WV			vrchního na sraz, spáry nekryté					
WV			skladba S01 podlaha půda					
WV			153,9 "odměřeno dwg		153,900			
WV			-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
WV			-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
WV			Součet		150,700			
66	M	60511021	řezivo jehličnaté - řasny tl. 30 mm, vč. impregnace	m3	4,973	6 270,00	31 180,71	CS ÚRS 2018 02
PP			řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m					
WV			150,7*0,03		4,521			
WV			4,521*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,973			
67	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 934,105	5,58	16 372,31	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 763

Konstrukce suché výstavby

205 442,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
68	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	38,644	598,00	23 109,11	CS ÚRS 2018 02
PP								
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW								
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI								
30, Rw 48 dB								
VV	2.NP				12,093			
VV	(1,76+3,3)*2,39				-1,600			
VV	-0,8*2,0				11,088			
VV	4,4*2,52				21,581			
VV	Mezisosčet							
VV	3.NP				5,975			
VV	2,5*2,39				11,088			
VV	4,4*2,52				17,063			
VV	Mezisosčet				38,644			
VV	Součet			m	2,390	285,00	681,15	CS ÚRS 2018 02
69	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru					
PP								
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových								
desek ukončení příčky ve volném prostoru								
VV	m. č. 3.03				2,390			
VV	2,39			m2	38,644	44,80	1 731,25	CS ÚRS 2018 02
70	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr					
PP								
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových								
desek základní penetrační nátěr								
VV	2.NP				12,093			
VV	(1,76+3,3)*2,39				-1,600			
VV	-0,8*2,0				11,088			
VV	4,4*2,52				21,581			
VV	Mezisosčet							
VV	3.NP				5,975			
VV	2,5*2,39				11,088			
VV	4,4*2,52				17,063			
VV	Mezisosčet				38,644			
VV	Součet			m2	250,590	562,00	140 831,58	CS ÚRS 2018 02
71	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
PP								
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů								
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI								
VV	1.NP - chodba				5,250			
VV	3,5*1,50							
VV	2.NP				121,710			
VV	3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42							
VV	3.NP				123,630			
VV	3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42				250,590			
VV	Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	763131599.1	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	29,180	45,00	1 313,10	
	PP		Příplatek za impregnované SDK desky					
	VV		2.NP					
	VV		7,17+7,42		14,590			
	VV		3.NP					
	VV		7,17+7,42		14,590			
	VV		Součet		29,180			
73	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	250,590	25,50	6 390,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		3,5*1,50		5,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42		121,710			
	VV		3.NP					
	VV		3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		123,630			
	VV		Součet		250,590			
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	250,590	23,40	5 863,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		3,5*1,50		5,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42		121,710			
	VV		3.NP					
	VV		3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		123,630			
	VV		Součet		250,590			
75	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2	m2	275,649	25,70	7 084,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL N Speciál nehořlavé parotěsná folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
	VV		250,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		275,649			
76	K	763181311	Montáž jednokřídlivé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	636,00	636,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dvířního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlivé					
	VV		1		1,000			
77	M	553313150	zárubeň ocelová pro sádrokarton 800 L/P	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 L/P					
78	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	2 072,860	7,99	16 562,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 765

Krytina skládaná

15 500,00

PC typ	Kód	Popis	Učt.	Učt.	Učt.	Učt.	Učt.	Učt.
79	K	76511000R	Vyspravení krytiny - po výměně světlíku, v místech prostupu pro odvětrání kanalizace, vč. doplnění poškozené krytiny	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	
PP			Vyspravení krytiny - po výměně světlíku, v místech prostupu pro odvětrání kanalizace, vč. doplnění poškozené krytiny					

D 766 Konstrukce truhlářské

322 524,72

80	K	766100001	Dodávka a montáž okno dřevěné - rozm. 750/1050 mm - ozn. 001	kus	6,000	6 950,00	41 700,00	
PP			Dodávka a montáž okno dřevěné - rozm. 750/1080 mm - ozn. 001					

P Poznámka k položce:
dle solatních stávajících již vyměněných oken,
Lw 1,1 W/m²K

VV okna jižní fasáda

VV 6,0

81	K	766100004	Dodávka a montáž vypouklý světlík rozm. 1000/1500 mm, automatické otevření při požáru	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	
PP			Dodávka a montáž vypouklý světlík rozm. 1000/1500 mm, automatické otevření při požáru					

82	K	766100005	Dodávka a montáž nová dřevěná konstrukce vikýře, rozm. 1500/1150 mm, v. 3200 mm, kompletní provedení vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Dodávka a montáž nová dřevěná konstrukce vikýře, rozm. 1500/1150 mm, v. 3200 mm, kompletní provedení vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy					

P Poznámka k položce:
údane rozměry jsou orientační, nutno doměřit na místě

83	K	766100006	Dodávka a montáž nové vstupní dveře - přesná replika stávajících rozm. 1480/2300 mm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
PP			Represe stávajících vstupních dveří s nadsvětlíkem					

84	K	766200001	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 600/1970 mm, vč. kování	kus	3,000	3 650,00	10 950,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 600/1970 mm					

P Poznámka k položce:
vč. kování a prahu
rozměry nutno doměřit na místě

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP 1,000

VV 1 1,000

VV 3.NP 1,000

VV 1 3,000

VV Součet

85	K	766200002	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 700/1970 mm, vč. kování	kus	3,000	2 720,00	8 160,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 700/1970 mm					

P Poznámka k položce:
vč. kování a prahu
rozměry nutno doměřit na místě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1.NP					
W			1		1,000			
W			2.NP					
W			1		1,000			
W			3.NP					
W			1		1,000			
W			Součet		3,000			
86	K	766200003	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm, vč. kování	kus	7,000	2 720,00	19 040,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
W			2.NP					
W			4		4,000			
W			3.NP					
W			3		3,000			
W			Součet		7,000			
87	K	766200004	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm, vč. kování	kus	4,000	2 720,00	10 880,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
W			2.NP					
W			2		2,000			
W			3.NP					
W			2		2,000			
W			Součet		4,000			
88	K	766200005	Dodávka a montáž dveře dvoukřídle, rozm. 1150/1970 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
PP			Dodávka a montáž dveře dvoukřídle, rozm. 1150/1970 mm					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
W			2.NP					
W			1		1,000			
89	K	766200006	Dodávka a montáž dveře dvoukřídle, rozm. 1290/1970 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
PP			Dodávka a montáž dveře dvoukřídle, rozm. 1290/1970 mm					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
W			3.NP					
W			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	766200007	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm, PO EW 30 DP3+	kus	3,000	7 800,00	23 400,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm, PO EW 30 DP3+					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
VV			1.NP					
VV			1		1,000			
VV			2.NP					
VV			1		1,000			
VV			3.NP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
91	K	766200008	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm, PO EW 30 DP3+	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
PP			Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm, PO EW 30 DP3+					
P			Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
VV			2.NP					
VV			1		1,000			
VV			3.NP					
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
92	K	766200009	Oprava a nátěr stávajícího schodiště - do 2. NP, podkroví	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	
PP			Oprava a nátěr stávajícího schodiště - do 2. NP, podkroví					
93	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	163,00	978,00	
PP			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m					
VV			nová okna					
VV			6,0		6,000			
94	M	611444010.1	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm vč. koncovek	m	4,500	476,00	2 142,00	
PP			parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm					
VV			nová okna					
VV			6*0,75		4,500			
95	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 680,300	1,08	3 974,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické					
96	K	767100001	Reparse a nátěr stávajícího zábradlí vnitřního schodiště	kpl	1,000	23 000,00	23 411,70	
PP			Reparse a nátěr stávajícího zábradlí				23 000,00	
97	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	230,000	1,79	411,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				186 548,08	
98	K	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	21,410	216,00	4 624,56	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm					
VV			2.NP		6,560			
VV			1,64*4		14,850			
VV			1,35*11		21,410			
VV			Součet					
99	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	27,100	114,00	3 089,40	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
VV			2.NP		8,200			
VV			1,64*5		18,900			
VV			1,35*14		27,100			
VV			Součet					
100	K	771413113	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm	m	128,150	79,00	10 123,85	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
VV			1.NP		44,050			
VV			43,9-(1,48+1,37)+5*0,3*2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03		44,050			
VV			Mezisoučet					
VV			2.NP		17,400			
VV			15,8-(0,8+0,9)+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště		5,500			
VV			8,2-0,9*3 "m.č. 2.02		9,100			
VV			12,2-(0,7+0,7+0,8+0,9) "m.č. 2.07		5,700			
VV			6,4-0,7 "m.č. 2.08		18,000			
VV			3.NP		5,600			
VV			15,8-(0,8+0,9)+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště		5,700			
VV			8,2-(0,8+0,9*2) "m.č. 3.02		17,100			
VV			6,4-0,7 "m.č. 3.07		128,150			
VV			20,0-(1,2+0,8+0,9) "m.č. 3.08					
VV			Součet					
101	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	177,830	322,00	57 261,26	
PP			Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2					
VV			1.NP		45,000			
VV			22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03 (chodba)		45,000			
VV			Mezisoučet					
VV			2.NP		8,500			
VV			8,5 "m.č. 2.01 (chodba)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV			3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
VV			3.NP					
VV			6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
VV			3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54		89,480			
VV			podesty schodiště					
VV			(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
VV			Mezisoučet		138,230			
VV			odpočet van v koupelnách					
VV			-1,35*4		-5,400			
VV			Součet		177,830			
102	M	597611180	dláždice keramické	m2	233,605	275,00	64 241,38	
PP			dláždice keramické - bude upřesněno investorem					
P			Poznámka k položce: vysoce slitnuté glazované dlaždice s nasádkovostí dle ČSN EN ISO 10545-3 do 5%. Protiskliznost musí být dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 -> $\mu \geq 0,3$. Stupeň oteřuvzdornosti je doporučen PEI 3					
VV			místnosti, chodby, podesty					
VV			177,83		177,830			
VV			schodiště					
VV			38,31*0,3 "stupnice		11,493			
VV			51,15*0,2 "podstupnice		10,230			
VV			Mezisoučet		199,553			
VV			sokl					
VV			128,15*0,1		12,815			
VV			Součet		212,368			
VV			212,368*1,1 Přepočtené koeficientem množství		233,605			
103	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	45,160	10,60	478,70	CS ÚRS 2018 02
PP			Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2					
VV			2.NP					
VV			3,98+6,22+2,36+7,42		19,980			
VV			3.NP					
VV			6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
VV			3,98+5,74+2,36		12,080			
VV			podesty schodiště					
VV			(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
VV			Součet		45,160			
104	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	115,500	35,20	4 065,60	CS ÚRS 2018 02
PP			Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým					
VV			1.NP					
VV			22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03 (chodba)		45,000			
VV			Mezisoučet		45,000			
VV			2.NP					
VV			8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			
VV			3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	771591111		m2	177,830	40,30	7 166,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
	VV		Podlahy penetrace podkladu					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03 (chodba)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			
	VV		3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
	VV		3.NP					
	VV		6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
	VV		3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54		89,480			
	VV		podesty schodiště					
	VV		(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
	VV		Mezisoučet		138,230			
	VV		odpočet van v koupelnách					
	VV		-1,35*4		-5,400			
	VV		Součet		177,830			
106	K	771990111		m2	177,830	122,00	21 695,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa					
	VV		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03 (chodba)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			
	VV		3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
	VV		3.NP					
	VV		6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
	VV		3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54		89,480			
	VV		podesty schodiště					
	VV		(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
	VV		Mezisoučet		138,230			
	VV		odpočet van v koupelnách					
	VV		-1,35*4		-5,400			
	VV		Součet		177,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Souštava
107	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	29,180	34,50	1 006,71	CS ÚRS 2018 02
PP								
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky koupelny 2.NP a 3.NP								
(7,17+7,42)*2								
108	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 944,500	6,58	12 794,81	CS ÚRS 2018 02
PP								
Přesun hmot podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 776								
Podlahy povlakové								
109	K	77611311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,890	10,80	1 381,21	CS ÚRS 2018 02
PP								
Příprava podkladu vysátí podlah								
"PVC								
2.NP								
(18,77+13,8+17,05+22,54)								
3.NP								
13,80+12,36								
"koberec								
2.NP								
(9,98+12,42)								
3.NP								
7,17								
Součet								
110	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	127,890	28,90	3 696,02	CS ÚRS 2018 02
PP								
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah								
"PVC								
2.NP								
(18,77+13,8+17,05+22,54)								
3.NP								
13,80+12,36								
"koberec								
2.NP								
(9,98+12,42)								
3.NP								
7,17								
Součet								
111	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	127,890	128,00	16 369,92	CS ÚRS 2018 02
PP								
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm								
"PVC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	77622111.1	2.NP (18,77+13,8+17,05+22,54) 3.NP 13,80+12,36 "koberec 2.NP (9,98+12,42) 3.NP 7,17 Součet	m2	98,320	110,00	10 815,20	
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních olišování					
	WV		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních "PVC					
	WV		2.NP					
	WV		(18,77+13,8+17,05+22,54)		72,160			
	WV		3.NP		26,160			
	WV		13,80+12,36		0,000			
	WV		"koberec					
	WV		2.NP		22,400			
	WV		(9,98+12,42)					
	WV		3.NP					
	WV		7,17		7,170			
	WV		Součet		127,890			
113	M	284110170	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	108,152	235,00	25 415,72	
	PP		PVC - dle výběru investora					
	WV		PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl S1					
	WV		98,32*1,1 Přepočtené koeficientem množství		108,152			
114	K	776572100.1	Lepení pásů povlakových podlah textilních vč. soklování	m2	29,570	195,00	5 766,15	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah textilních vč. soklování					
	WV		2.NP					
	WV		(9,98+12,42)		22,400			
	WV		3.NP					
	WV		7,17		7,170			
	WV		Součet		29,570			
115	M	697510050.1	koberec - dle výběru investora	m2	32,527	350,00	11 384,45	
	PP		koberec - dle výběru investora					
	WV		29,57*1,1 Přepočtené koeficientem množství		32,527			
116	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	838,370	0,38	318,58	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				115 020,68	
117	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	132,078	334,00	44 114,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkládů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2					

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
		Poznámka k položce:					
		vč. rohových systémových plastových lišt					
VV		Sociální zařízení					
VV		2.NP					
VV		"m.č. 2.06		29,631			
VV		12,11*2,1+1,0*2*2,1		-1,600			
VV		-0,8*2,0					
VV		"m.č. 2.11					
VV		12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
VV		-0,7*2,0		-1,400			
VV		3.NP					
VV		"m.č. 3.06					
VV		12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631			
VV		-0,8*2,0		-1,600			
VV		"m.č. 3.11					
VV		12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
VV		-0,7*2,0		-1,400			
VV		Mezisoučet		113,028			
VV		0,000					
VV		kuchyňe					
VV		5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08		8,400			
VV		7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03		10,650			
VV		Mezisoučet		19,050			
VV		Součet		132,078			
118	M	597610280	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	157,397	300,00	47 219,10 CS ÚRS 2018 02
PP			obkládačky keramické - dle specifikace investora				
VV			143,088*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		157,397		
119	K	781419194	Příplatek k montáži obkládů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	132,078	90,00	11 887,02 CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž obkládů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (lístek) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za vyrovnání nerovného povrchu				
VV			Sociální zařízení				
VV			2.NP				
VV			"m.č. 2.06				
VV			12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			"m.č. 2.11				
VV			12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			3.NP				
VV			"m.č. 3.06				
VV			12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			"m.č. 3.11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
W			-0,7*2,0		-1,400			
W			Mezisoučet		113,028			
W					0,000			
W			kuchyně					
W			5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08		8,400			
W			7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03		10,650			
W			Mezisoučet		19,050			
W			Součet		132,078			
120	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	132,078	25,00	3 301,95	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			Sociální zařízení					
W			2.NP					
W			"m.č. 2.06					
W			12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631			
W			-0,8*2,0		-1,600			
W			"m.č. 2.11					
W			12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
W			-0,7*2,0		-1,400			
W			3.NP					
W			"m.č. 3.06					
W			12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631			
W			-0,8*2,0		-1,600			
W			"m.č. 3.11					
W			12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
W			-0,7*2,0		-1,400			
W			Mezisoučet		113,028			
W					0,000			
W			kuchyně					
W			5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08		8,400			
W			7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03		10,650			
W			Mezisoučet		19,050			
W			Součet		132,078			
121	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	110,000	37,30	4 103,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
122	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 304,320	3,37	4 395,56	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				32 000,00	
123	K	782000001.1	Repase stávajícího ostění vstupu, vč. penetrace povrchu - pískovec	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Repase stávajícího ostění vstupu, vč. penetrace povrchu - pískovec					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	Cena celkem [CZK]	souštava
124	K	782000002.1		kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
Doplnění a úprava schodišťového stupně vstupu - kámen							
Doplnění a úprava schodišťového stupně - kámen							

D 783 Dokončovací práce - nátěry

42 617,60

125	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - nátěr odhalených konstrukcí podlah v podkrovi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Nepouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický

126	K	783806805	Odstřanění nátěrů z omítek opálením	m2	47,700	142,00	6 773,40	CS ÚRS 2018 02
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstřanění nátěrů z omítek opálením s obroušením stávající nátěr stěn - schodiště

127	K	783842110.1	Nátěr omítek stěn omyvatelný 3x email + 1x tmel bílý, vč. přípravy povrchu a penetrace	m2	102,525	190,00	19 479,75	
-----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Nátěr omítek stěn omyvatelný 3x email + 1x tmel bílý, vč. přípravy povrchu a penetrace

1.NP (43,9-(1,48+1,37+0,8+0,7+0,6+0,8-0,8))*1,5 "m.č. 1.01,1.02,1.03

schodiště

15,9*1,5*2

Součet

128	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	54,578	25,00	1 364,45	CS ÚRS 2018 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z chladné dlažby, betonu apod.) akrylátový

betonový podklad

1.NP - chodba

22,5+12,3+10,2

schodiště

38,31*0,25

Součet

66 008,53

D	784	Dokončovací práce						
---	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--

129 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

stěny

106,639+423,712+38,644*2

stropy 1.NP - chodba

90

stropy SDK

245,34

Součet

130	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech	m2	942,979	56,30	53 089,72	CS ÚRS 2018 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			stěny					
VV			106,639+423,712+38,644*2		607,639			
VV			stropy 1.NP - chodba					
VV			90					
VV			stropy SDK		90,000			
VV			245,34					
VV			Součet		245,340			
					942,979			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
131	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				22 500,00	
132	K	041002000	Dozory - účast statika v průběhu provádění stavebních prací (pro účely VR bude použita předpokládaná částka 15.000 Kč)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory					
P			Poznámka k položce: Statik bude přizván k převzetí všech konstrukcí před zakrytím a k převzetí všech konstrukčních částí.					
133	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN7		Provozní vlivy				7 500,00	
134	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa
Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jablonné v Podještědí	Datum:	21.11.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02634767
	VERSANA s.r.o.	DIČ:	CZ02634767
Projektant:		IČ:	
	Ing. Kateřina Iwanejko	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

DPH základní snižena		472 490,30	
		Základ daně	Výše daně
		0,00	0,00
		472 490,30	70 873,55
Cena s DPH		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		543 363,85	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 21.11.2018

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Náklady soupisu celkem

472 490,30

D1 - ELEKTROINSTALACE

472 490,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 490,30

D1 ELEKTROINSTALACE

472 490,30

1	K	Pol1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 13.5mm	m	90,000	34,70	3 123,00	
	PP		trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 13.5mm					
2	K	Pol2	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	320,000	34,80	11 136,00	
	PP		trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm					
3	K	Pol3	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 23mm	m	160,000	36,60	5 856,00	
	PP		trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 23mm					
4	K	Pol4	lišta PVC vkladací 20x20mm	m	60,000	40,80	2 448,00	
	PP		lišta PVC vkladací 20x20mm					
5	K	Pol5	lišta PVC vkladací 40x40mm	m	30,000	67,10	2 013,00	
	PP		lišta PVC vkladací 40x40mm					
6	K	Pol6	krab.pristrojova KU 68-1901	ks	170,000	35,20	5 984,00	
	PP		krab.pristrojova KU 68-1901					
7	K	Pol7	krabice instalační IP54	ks	8,000	114,00	912,00	
	PP		krabice instalační IP54					
8	K	Pol8	krab.odbočna + víčko ,bez zap. KU 68 -1902	ks	107,000	39,10	4 183,70	
	PP		krab.odbočna + víčko ,bez zap. KU 68 -1902					
9	K	Pol9	krab.odbočna + víčko ,bez zap. KO97	ks	22,000	55,20	1 214,40	
	PP		krab.odbočna + víčko ,bez zap. KO97					
10	K	Pol10	osazení lustr.svorky	ks	36,000	49,50	1 782,00	
	PP		osazení lustr.svorky					
11	K	Pol11	osazení svork. 3x2.5	ks	560,000	21,10	11 816,00	
	PP		osazení svork. 3x2.5					
12	K	Pol12	osazení svork. 4x2.5	ks	160,000	22,20	3 552,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			osazení svork. 4x2.5	ks	90,000	22,70	2 043,00	
13	K	Pol13	osazení svork. 5X2.5	ks				
PP			osazení svork. 5X2.5	ks	25,000	215,00	5 375,00	
14	K	Pol14	spínač obyč., raz. 1 s krytem	ks				
PP			spínač obyč., raz. 1 s krytem	ks	0,000	0,00	0,00	
15	K	Pol15	přepínač sériový obyč., raz. 5 s krytem	ks				
PP			přepínač sériový obyč., raz. 5 s krytem	ks	4,000	253,00	1 012,00	
16	K	Pol16	přepínač střídavý obyč., řaz. 6 s krytem	ks				
PP			přepínač střídavý obyč., řaz. 6 s krytem	ks	5,000	215,00	1 075,00	
17	K	Pol17	ovladač zap.s orientační doutn.obyč., řaz. 1/0 s krytem	ks				
PP			ovladač zap.s orientační doutn.obyč., řaz. 1/0 s krytem	ks	1,000	172,00	172,00	
18	K	Pol18	spínač IP44, řaz. 1	ks				
PP			spínač IP44, řaz. 1	ks	6,000	495,00	2 970,00	
19	K	Pol19	optický hlásič kouře bateriový	ks				
PP			optický hlásič kouře bateriový	ks	45,000	220,00	9 900,00	
20	K	Pol20	zasuvka 16A/250V jednonásobná s krytem	ks				
PP			zasuvka 16A/250V jednonásobná s krytem	ks	52,000	237,00	12 324,00	
21	K	Pol21	zasuvka dvojnásobná 16A/250V s krytem	ks				
PP			zasuvka dvojnásobná 16A/250V s krytem	ks	4,000	319,00	1 276,00	
22	K	Pol22	vyvodka pro sporák 3x400V/16A s krytem	ks				
PP			vyvodka pro sporák 3x400V/16A s krytem	ks	4,000	253,00	1 012,00	
23	K	Pol23	zasuvka TV,R koncová s krytem	ks				
PP			zasuvka TV,R koncová s krytem	ks	4,000	264,00	1 056,00	
24	K	Pol24	zasuvka datová Cat.6A - RJ45C6U s krytem	ks				
PP			zasuvka datová Cat.6A - RJ45C6U s krytem	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
25	K	Pol25	vnitřní audiojednotka komunikační dom.systému (sběrníková)	ks				
PP			vnitřní audiojednotka komunikační dom.systému (sběrníková)	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	
26	K	Pol26	venkovní audiojednotka komunikační dom.systému (6 účastníků)	ks				
PP			venkovní audiojednotka komunikační dom.systému (6 účastníků)	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
27	K	Pol27	elektrický zámek	ks				
PP			elektrický zámek	ks	4,000	220,00	880,00	
28	K	Pol28	zvonkové tlačítko	ks				
PP			zvonkové tlačítko	ks	12,000	77,00	924,00	
29	K	Pol29	vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí	ks				
PP			vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí	ks	6,000	880,00	5 280,00	
30	K	Pol30	svítidlo LED 27W/IP54	ks				
PP			svítidlo LED 27W/IP54	ks	10,000	534,00	5 340,00	
31	K	Pol31	svítidlo žárovkové 1x60W/IP53 nástěnné	ks				
PP			svítidlo žárovkové 1x60W/IP53 nástěnné	ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol32	svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, stropní	ks	12,000	644,00	7 728,00	
	PP		svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, stropní					
33	K	Pol33	svítidlo zářivkové 1x18W/IP40 pod linku	ks	8,000	858,00	6 864,00	
	PP		svítidlo zářivkové 1x18W/IP40 pod linku					
34	K	Pol34	svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, nad umyvadlo	ks	4,000	754,00	3 016,00	
	PP		svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, nad umyvadlo					
35	K	Pol35	svítidlo LED 0,7W/IP20/1hod., nástěnné	ks	4,000	941,00	3 764,00	
	PP		svítidlo LED 0,7W/IP20/1hod., nástěnné					
36	K	Pol36	Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	m	340,000	41,60	14 144,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)					
37	K	Pol37	Kabel CYKY 4-Ox1.5 mm2 750V (PO)	m	90,000	47,50	4 275,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Ox1.5 mm2 750V (PO)					
38	K	Pol38	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)	m	520,000	41,60	21 632,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)					
39	K	Pol39	Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	m	720,000	49,70	35 784,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)					
40	K	Pol40	Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (PO)	m	80,000	49,90	3 992,00	
	PP		Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (PO)					
41	K	Pol41	Kabel CYKY 5-Jx4 mm2 750V (PO)	m	60,000	77,60	4 656,00	
	PP		Kabel CYKY 5-Jx4 mm2 750V (PO)					
42	K	Pol42	Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO)	m	180,000	152,00	27 360,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO)					
43	K	Pol43	Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (PO)	m	15,000	326,00	4 890,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (PO)					
44	K	Pol44	Vodič CY 4 mm2 (PU)	m	54,000	35,30	1 906,20	
	PP		Vodič CY 4 mm2 (PU)					
45	K	Pol45	Vodič CY 6 mm2 (PU)	m	120,000	40,50	4 860,00	
	PP		Vodič CY 6 mm2 (PU)					
46	K	Pol46	Vodič CY 16 mm2 (PU)	m	150,000	72,60	10 890,00	
	PP		Vodič CY 16 mm2 (PU)					
47	K	Pol47	koax.kabel Belden H121 (TR)	m	220,000	34,50	7 590,00	
	PP		koax.kabel Belden H121 (TR)					
48	K	Pol48	datový kabel U/UTP Cat.6A	m	450,000	33,80	15 210,00	
	PP		datový kabel U/UTP Cat.6A					
49	K	Pol49	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm	m	50,000	34,00	1 700,00	
	PP		Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm					
50	K	Pol50	anténní systém STA	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		anténní systém STA					
51	K	Pol51	Rozvaděč RB1, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Rozvaděč RB1, IP30/25A								
52	K	Pol52	Rozvaděč RB2, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	
PP Rozvaděč RB2, IP30/25A								
53	K	Pol53	Rozvaděč RB3, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	
PP Rozvaděč RB3, IP30/25A								
54	K	Pol54	Rozvaděč RB4, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	
PP Rozvaděč RB4, IP30/25A								
55	K	Pol55	Rozvaděč RLΔN, podle požadavku inv.	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP Rozvaděč RLΔN, podle požadavku inv.								
56	K	Pol56	Rozvaděč RTA, podle požadavku inv.	ks	1,000	7 700,00	7 700,00	
PP Rozvaděč RTA, podle požadavku inv.								
57	K	Pol57	Demontáže	hod.	60,000	330,00	19 800,00	
PP Demontáže								
58	K	Pol58	Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)								
59	K	Pol59	Zákres skutečného provedení	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP Zákres skutečného provedení								
60	K	Pol60	Výchozí revize	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP Výchozí revize								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa
Objekt:

03 - Vytápění

KSO: Jablonné v Podještědí
Místo:

CC-CZ: 21.11.2018
Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

333 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
333 700,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
50 055,00

Cena s DPH

v CZK

383 755,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.11.2018
Projektant:

Náklady soupisu celkem

730 - Ústřední vytápění

Cena celkem [CZK]
333 700,00
333 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Datum:

21.11.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

333 700,00

D 730 Ústřední vytápění

333 700,00

1	K	730000001	Radiátorový systém - 32x radiátor dle projektu, 32x sad ventilů, 32x termohlavice, montáž	kpl	1,000	165 900,00	165 900,00	
	PP		Radiátorový systém - 32x radiátor dle projektu, 32x sad ventilů, 32x termohlavice, montáž					
2	K	730000002	Rozvod topného systému - Cu trubky, Cu fitinky, izolace, spotřební materiál, montáž	kpl	1,000	135 400,00	135 400,00	
	PP		Rozvod topného systému - Cu trubky, Cu fitinky, izolace, spotřební materiál, montáž					
3	K	730000003	Propojení kotelny s topným systémem - materiál, montáž	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		Propojení kotelny s topným systémem - materiál, montáž					
4	K	730000004	Měření a regulace - návrh a realizace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Měření a regulace - návrh a realizace					
5	K	730000005	Zednické práce (sekání ryh, průrazy,...)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Zednické práce (sekání ryh, průrazy,...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa
Objekt:

04 - ZTI

KSO: Jablonné v Podještědí
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o.

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 741,60

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
270 741,60

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
40 611,24

Cena s DPH

v CZK

311 352,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

04 - ZTI

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	270 741,60
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	270 741,60
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	48 627,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 792,00
	119 322,00
	4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa
 Objekt: 04 - ZTI
 Místo: Jablonné v Podještědí
 Zadavatel: VERSANA s.r.o.
 Uchazeč:

Datum: 21.11.2018
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 741,60

D PSV Práce a dodávky PSV

270 741,60

D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				48 627,60	
1	K	721140810	Demontáž potrubí stávající kanalizace	soubor	1,000	6 310,00	6 310,00	
	PP		Demontáž potrubí stávající kanalizace					
5	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	16,000	446,00	7 136,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70					
78	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	8,000	675,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svíslé) DN 125					
91	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40					
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	375,00	6 000,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
79	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	462,00	2 772,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75					
80	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110					
92	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	158,00	632,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	213,00	3 408,00	
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	368,00	1 472,00	
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
81	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
	PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	56,000	22,10	1 237,60	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	kpl	1,000	4 580,00	4 580,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
21	K	722130810	Demontáž potrubí stávajícího vodovodního potrubí	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00	
	PP		Demontáž potrubí stávající kanalizace					
22	K	722174004	Potrubí vodovodní přípojovací plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16-32	m	40,000	376,00	15 040,00	
	PP		Potrubí vodovodní přípojovací plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16-32					
23	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20-25, SDR 9	m	40,000	304,00	12 160,00	
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20-25, SDR 9					
24	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 32-40, SDR 9	m	8,000	383,00	3 064,00	
	PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 32-40, SDR 9					
29	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	88,000	61,50	5 412,00	
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm					
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	228,00	3 420,00	
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25					
36	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	24,000	187,00	4 488,00	
	PP		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem					
37	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	389,00	1 556,00	
	PP		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem					
38	K	722232044	Kohout kulový přímý DN 15-25 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	8,000	465,00	3 720,00	
	PP		Kohout kulový přímý DN 15-25 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit					
39	K	722232047	Kohout kulový přímý DN32-50 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit	kus	8,000	970,00	7 760,00	
	PP		Kohout kulový přímý DN32-50 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit					
42	K	722262213	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 ° C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h	kus	4,000	3 140,00	12 560,00	
	PP		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 ° C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h					
43	K	722263207	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100 ° C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h	kus	4,000	4 630,00	18 520,00	
	PP		Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 100 ° C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h					
44	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	88,000	37,60	3 308,80	
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50					
93	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	88,000	38,90	3 423,20	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
90	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	kpl	1,000	6 550,00	6 550,00	CS URS 2018 02

102 792,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				119 322,00	
84	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	6 990,00	27 960,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
82	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	4,000	2 520,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílé bez sloupku nebo krytu na sifon 600 mm					
85	K	725222116.1	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1800x700 mm	soubor	4,000	7 830,00	31 320,00	
PP			Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1800x700 mm					
62	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	4,000	689,00	2 756,00	
PP			Montáž dřezu ostatních typů					
64	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000	324,00	7 776,00	
PP			Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
65	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	777,00	3 108,00	
PP			Ventil rohový pračkový G 3/4					
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	2 160,00	8 640,00	
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
88	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	4,000	1 750,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
83	K	725831312	Baterie vanové nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	4,000	1 930,00	7 720,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem					
72	K	725980124	Dvířka 20/20	kus	4,000	553,00	2 212,00	
PP			Dvířka 20/20					
73	K	725990820	Demontáž stávajících zařízení předmětů vč. baterií	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	
PP			Demontáž stávajících zařízení předmětů vč. baterií					
89	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 12 m	kpl	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 400,00	
95	K	720000001	Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)					