

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **JOSTAV spol. s r. o.**
IČO: **47785233**
DIČ: **CZ47785233**
zastoupený : **Daliborem Zmekem, jednatelem**
tel/fax: **485 159 290**
bankovní spojení : **ČSOB, a.s., pob.Liberec – č.úctu: 673526613/0300**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil, Miroslav Procházka**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Rekonstrukce dešťové kanalizace - nám. Míru, Jablonné v Podještědí**“

. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:

- Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
 2. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvyzadávací dokumentace veřejné zakázky „**Rekonstrukce dešťové kanalizace - nám. Míru, Jablonné v Podještědí**“.
 3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
 4. Místem plnění je katastrální území Jablonné v Podještědí – Náměstí Míru a část ul. Školní.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **15.10. 2018**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 499.597,- Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 104 915,37 Kč. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran (místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednatelem.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednatelem, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.

3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
 - 2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamáce uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamáce písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamáce.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.

5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlících a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělků dle zápisu o předání a převzetí.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posoupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací


V Jablonném v Podještědí: 24.8.2018

Ve Stráži nad Nisou, dne 24.8.2018

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ CZ47785233
Tel./Fax 485 159 290-1


Jiří Rýdl – starosta
objednatel




Dalibor Zmeko - jednatel
zhotovitel: Jostav spol. s r. o.

24.8.2018/2018 u dne 24.8.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10963_4

Stavba: Jablonne_vP_nam.Miru_RDV

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

SČVK, a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

24.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47785233

CZ47785233

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

499 597,23

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	499 597,23
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
104 915,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

604 512,65




Jostav s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRAŽ N. N.
DIČ CZ47785233
Tel./Fax 485 159 290-1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 10963_4

Stavba: Jablonne_vp_nam.Miru_RDV

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	IO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace	499 597,23	604 512,65	
02	IO 02 Komunikace	362 049,36	438 079,73	ING
03	VRN - vedlejší náklady	111 547,87	134 972,92	ING
04	Ostatní náklady	1 000,00	1 210,00	VON
		25 000,00	30 250,00	VON



Handwritten signature in blue ink.
JOSTAV s.r.o.
 Studánecká 74
 463 03 STRAŽ N. N.
 DIČ CZ47785233
 Tel./Fax 486 159 290-1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jablonné_vP_nam.Míru_RDV

Objekt:

01 - IO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace

KSO:

827 21 13

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

SČVK, a.s.

Poznamka:

CC-CZ:

22221

Datum:

24.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47785233

DIČ:

CZ47785233

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

362 049,36

DPH základní

snižena

Základ daně

362 049,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 030,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

438 079,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Jablonec_vP_nam.Miru_KDV

Objekt:

01 - IO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Místo:

Jablonec v Podještědí

Zadávatel:

Město Jablonec v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

362 049,36

1 - Zemní práce

357 759,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

221 522,33

4 - Vodorovné konstrukce

7 649,00

8 - Trubní vedení

10 564,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

109 134,85

998 - Přesun hmot

3 435,26

PSV - Práce a dodávky PSV

5 453,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 290,24

4 290,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablouně_vP_nam.Míro_RDV

Objekt:

01 - IO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Místo:

Jablouné v Podještědí

Datum: 24.08.2018

Zadavatel:

Město Jablouné v Podještědí

Projektant: SČVK, a.s.

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

362 049,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

357 759,12

D 1

Zemní práce

221 522,33

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

m 12,000 200,00

2 400,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu a nichž investiční zakázkaje použita při výkopavce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Žitění výkopavky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 . . . a 130 00 . . . Příplatky za žitění výkopavky, dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

"plyn a voda křížení

12*1,0

12,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 1,000 180,00

180,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu a nichž investiční zakázkaje použita při výkopavce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Žitění výkopavky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00 . . . a 130 00 . . . Příplatky za žitění výkopavky, dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

PČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"křížení"		1,000			
VV			1*1,0		38,480	300,00	11 544,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3				
Poznámka k soustavě cen: 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123, 0-21 výkopávky zatížená se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při (jakékoliv hloubce vedení pod povrchem terénu nebo jeho výše nad úrovní výkopu a jakékoliv šířce vedení ke stěnam výkopu: c) pro výbušninu nezátěžená s odstavčením. 2. Cena lze použít i tehdy, pokud se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce a to pro zvyšující objem výkopu, který je projektantem nebo investorem uznačen, v němž by tato nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cena nelze použít pro zřízení výkopávek v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, a nichž je projektem zobrazeno použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, jehož podrobná a výskova položka - je v projektu uvedena, se určí jako objem nystěného množství, jehož průřez je pravidelný styranetím, jehož horní vodorovná a obě svazové stěny jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obou a délka se rovná usové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vynechá-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími objemy, není v projektu uvedena, však která podle projektu nebo sčtem investora jsou proveditelné ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem uznačen, by výbušninu, určí vždy projektant nebo investor, až je v projektu uvedeno či provedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevýkopává, např. blíže stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízením výkopávek jen pro tu část objemu, v níž se zřízená výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízením výkopávek tak, aby se provedl započít jen jednou. 7. Objem zřízení výkopávek se od celkového objemu výkopu odečítá. 8. Důležité zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119-00-14 Důležité zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.								
PSC								
VV			"křížení"		38,480			
VV			1,0*1,0		82,725	220,00	18 199,50	CS ÚRS 2018 01
4	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k soustavě: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné natné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přemístění výkopu na přílepení terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jany nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických metodách se oceňuje: a) ve stálých cenách platných pro objem výkopu do 100 m³ i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo to že pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod dovozem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro koryta ústí, stupňů, boky, předpřítla, přídu, odháněk, výtlahu a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátka a nat. pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ do 1 000 m³. 3. Náklady na svisle přemístění výkopu nad 1 m hloubky se uctí dle ustanovení článku 5. 3161 všeobecných podmínek katologu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 3 až 2 bez použití tlakové, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 až 1201, 138 až 1201 a 138 až 1201 dotanovanými hloubenými výkopovky, b) v terénu vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Čeny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 10 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
			~50 % hor. 3					
VV			"otevřený výkop asf. komunikace		28,800			
VV			18,0*1,0*(1,9-0,3)					
VV			"otevřený výkop zámková dlažba		58,100			
VV			30,0*1,0*(1,9-0,24)+5,0*1,0*(1,9-0,24)					
VV			"otevřený výkop kamenná dlažba		64,000			
VV			40,0*1,0*(1,9-0,3)					
VV			"rozšíření pro šachty		14,550			
VV			2,5*0,5*2*(1,9+0,3-0,24)*2+2,5*0,5*2*(1,9+0,3-0,3)		165,450			
VV			Součet		82,725			
VV			165,45*0,5					
5	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	24,818	20,00	496,36	CS ÚRS 2018 01

Poznamka k soustavě:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné natné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přemístění výkopu na přílepení terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jany nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických metodách se oceňuje: a) ve stálých cenách platných pro objem výkopu do 100 m³ i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo to že pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod dovozem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro koryta ústí, stupňů, boky, předpřítla, přídu, odháněk, výtlahu a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátka a nat. pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m³ do 1 000 m³. 3. Náklady na svisle přemístění výkopu nad 1 m hloubky se uctí dle ustanovení článku 5. 3161 všeobecných podmínek katologu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 3 až 2 bez použití tlakové, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 až 1201, 138 až 1201 a 138 až 1201 dotanovanými hloubenými výkopovky, b) v terénu vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Čeny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 10 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PČ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			82,725*0,3		24,818			
6	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	82,725	430,00	35 571,75	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 5 m a na přehození výkopu na přítelenu terenu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických metlovacích se oceňuje: a) ve sčítacích cenách platných pro objem výkopu do 100 m3, b) když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo síře pro přitěra a podetěra zpevňování dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí zejména pro koryta akce těles, stupňů, boku, přepustů, píků, odhadně, vyhlanu a pro zaklady zdí, dlažeb, rovinání, píků a huti, pro jakoukoliv sířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svazky přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 2. 3.1. v sčítacích podminek kataloží. 4. Předepisuje-li projekt hloubku rýhy 5 až 7 bez použití tříhnutí, oceňuje se tato hloubení, a) v sačinu nebo mokru cenami 138 až 1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dotahování hloubených výkopavek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Čeny nete použít pro hloubení rýh a hloubky přes 10 m. Tyto práce se oceňují individuálně. PSC								
VV			"50 % hor.4					
VV			"otevřený výkop asf.komunikace		28,800			
VV			18,0*1,0*(1,9-0,3)					
VV			"otevřený výkop zámková dlažba		58,100			
VV			30,0*1,0*(1,9-0,24)+5,0*1,0*(1,9-0,24)					
VV			"otevřený výkop kamenná dlažba		64,000			
VV			40,0*1,0*(1,9-0,3)					
VV			"rozšíření pro šachty		14,550			
VV			2,5*0,5*2*(1,9+0,3-0,24)*2+2,5*0,5*2*(1,9+0,3-0,3)		165,450			
VV			Součet		82,725			
VV			165,45*0,5					
7	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m3	24,818	30,00	744,54	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jany nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických metodách se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stře pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod úsvitem výkopu pro koryto vodoteče, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhodu a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátka a hači, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určuje dle ustanovení článku 6. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt naložit rýhy 5 až 7 bez použití trhaní, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138-40-1201, 138-50-1201 a 138-60-1201 Dolučování hloubených výkopovek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 10 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
82,725*0,3				24,818				
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	376,800	7,00	2 637,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopu se svýslým stěnutím, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozmětu do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažními příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plochy u pažení zatáčeného nebo hnámeno se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt, a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se tato pažení cenami souboru cen 151, b) 19 Pažení stěn s ponecháním u rozepření stěn cenami souboru cen 151, c) 13 Zřízení rozepření zápužených stěn výkopu, d) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151, e) 12 Pažení stěn u vzepření stěn cenami souboru cen 151, f) 14 Odstranění vzepření stěn, g) kování stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151, h) 12 Pažení stěn u kování stěn příslušnými cenami katalogu 300-2 Zvláštní základami objektu.								
"otevřený výkop asf.komunikace 18,0*1,9*2					68,400			
"otevřený výkop zámková dlažba 30,0*1,9*2+5,0*1,9*2					133,000			
"otevřený výkop kamenná dlažba 40,0*1,9*2					152,000			
"rozšíření pro šachty 0,5*4*1,9*3+2,5*0,4*3					23,400			
Součet					376,800			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	376,800	3,00	1 130,40	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101101	Svíslé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	165,450	50,00	8 272,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 1151 až 1158 lze použít i pro visle přemístění materiálu a stavební sítí z konstrukcí ze žulva cihenného nebo kamenného, a betonu prostého, prokládáního, železobetonového i předpjatého pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopu. 2. Ceny pro naložku přes 1 do 2,5 m přes 2,5 m do 4 m atd. jsou účeny pro visle přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sítí z rozborovaných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozborováním.								
82,725+82,725				165,450				
VV			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	205,699	80,00	16 455,92	CS ÚRS 2018 01
11	K	162401102						
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklými dopravními prostředky; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nasyptu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmítnutí výkopku na nasyptu; toto rozmítnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypaniny do nasyptu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skudky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutné překladat výkopek lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukleného výkopku z horniny s určením na ustanovení poz. číslo 2, 5. Přemísťuje-li se výkopek z dokusících skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití drcetru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"odvoz na deponii a zpět zásypová zemina" 57,775*2		115,550			
VV			"materiál na zásyp a obsyp a lože		90,149			
VV			34,975+45,007+10,167		205,699			
VV			Součet					
VV			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,675	195,00	20 996,63	CS ÚRS 2018 01
12	K	162701105						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Členová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	---------------------

POZYCJONISTYKA I SYMBOLOGIA

1. Ceny nete vzátn, pzedpřisaje-li projekt přeměny výkonek na místo nepřístupné obvyklým stavebním prostředkům; toto přeměnění se ucelňuje individuálně, a) v cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výhledu nebo na pozemcích, b) V cenách nejsou započteny náklady na rozhlášení výkonek na pozemcích; toto rozhlášení se ucelňuje cenami souhlasu cen 171 - d) - Uloženým způsobem do nádrží a 171 201 Uloženým způsobem na skládkách, a) je-li na stavebním území pro vodní výkonek přeměnění nejvíce překážek, pro kterou je třeba přestavět výkonek z jedné obvyklé stavební prostředky na jinou obvyklou stavební prostředky, ucelňuje se toto zejména vodní výkonek přeměnění výkonek v každém směru započtené příslušnou cenou tohoto směru a cen a přestavění výkonek cenami souhlasu cen 167 16-3, náklady na přeměnění výkonek z jiných a ucelnění na ostatních pozicích, číslo 5, přestavuje-li se výkonek z obvyklých skladek zvláště na 50 m, ucelňuje se náklady na přeměnění výkonek i když se pracuje, toto ucelnění nepřátelí výkonek-li projekt použije dle, b) V cenách jsou vodní výkonek přeměněním způsobem nebo započteny náklady na dodání materiálu, to se ucelňuje veškeré příslušné.

WV	"výkop" 165,45			165,450	
WV	"zemina použitá na zásyp" -57,775			-57,775	
WV	Součet			107,675	
13	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	753,725	12,00
					9 044,70 CS ÚRS 2018 01

Pozivamka k sudbu deli:

1. Čeny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se uvažuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nadsypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopků na nadsypisti; toto rozhrnutí se uvažuje celennou součnou částí 171 + 10. 4. Uložení zbytků na 171 20 + 1201 Uložení zbytků na sklady. 4. Je-li to dopraveno dříve pro vodorovné přemístění nejvyšší přepravě je nutné přičíst výsokpek z jednorázového dovozu prostředků na jiné obvyklý dopravní prostředek, uvažuje se toto ložené vodorovné přemístění výkopků v každém směru zohledňuje příslušnou cenu ložení součnou cen a přepravou výkopků celennou součnou cen 137 10 + 3. Nakladateli nezahrnuje výkopků z množství ohradené na ustálovém poz. číslo 5. Přemístuje-li se výkopek z dovozuých skladek vzdálených do 50 m neobcuje se nakladateli výkopků, když se provádí. Tato ustálování nepřítati výkopků-li projekt použít dovoz. 6. V cenách vodorovného přemístění zbytků nejsou započteny náklady na dovozu materiálu tyto se uvažují ve specifikaci.

14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ . z hornin tř. 1 až 4	m ³	205,699	45,00	9 256,46 CS ÚRS 2018 01
			7*107,675		753,725		
			"skládka 17km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny 1101, 1151, 1102, 1152, 1103, 1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodí jsou určeny ceny 1105 a 1155. 2. Ceny 1105 a 1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovnou vzdálenost se měří od težnice lodí k težnici uložné lodí, nebo k težnici montáží na břehu nebo k težnici dopravního prostředku na sušinu. B) do 4 m sváže, sváže vzdálenost se měří od pracovní plochy vody k úrovni stromového terénu v místě montáže nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou vzdálenou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m. Jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu A) kratší než 20 m nepřineá o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství metry (m) jednotek se určí v roštěném stavu hotoviny.								
VV			"odvoz na deponii a zpět zášypová zemina" 57,7752		115,550			
VV			"materiál na zášyp a obsyp a lože		90,149			
VV			34,975+45,007+10,167		205,699			
VV			Součet		107,675			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,00		1 615,13	CS ÚRS 2018 01
Poznamka k souboru cen: 1. Cena 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; b) opouštění případně se uložení neúčtuje, množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v roštěném stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; c) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; d) uložení výkopku pod vidou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nad ní; 2. Cena 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice; a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél linie výkopu, z něhož byl výsypek získán, a to ani tehdy, jestliže se výsypek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na malýsy potet výkopu; b) na dočasné skládce; které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); 3) na dočasné skládce, účtuje li se cena 121 na 1101 nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); 4) na dočasné skládce, účtuje li se cena 121 na 1101 sejmouti ornice nebo lesní podly do 50 m, nebo účtuje li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neúčtuje, c) na trvale skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se účtuje cenami souboru cen 171, 0, ... Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně 1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypaniny ve vzdálenosti 3 m od úrovně na skládce; 4. V ceně 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku; 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložného výkopku (sypaniny) v roštěném stavu zpravidla ve výkopáři.								
VV			107,6752,0		215,350		26 918,75	
16	K	17120121R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	215,350	125,00	26 918,75	
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
VV			107,6752,0		215,350		26 918,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	92,750	75,00	6 956,25	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboji: Cení:</i> 1. Cení 174 10- - jsou určeny pro zhutnění zásypu s mírou zhutnění: a) z hornin součástí žvyčích do 100 v PS, b) z hornin nesoučástí žvyčích do 100 0 9, c) z hornin kamenných pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projekt předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboji cen 174 20-3 - část A 03. 4. Ceny práce pro objekty obojí až dle 3. Nezhutněný zásyp odvoňování kanálů z sypaninou rýh bez omezení na šířku potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 5. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru. měřeno k čistišti sklady. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru. měřeno k čistišti sklady. 6. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu od něho vešitých konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich oklady a podklady itento objem se nazývá objemem horniny vytlačene konstituci. Objem potrubí do DN 180 příp. i s ošetření, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečte i objem zásypu potrubí ocelovány cenami souboji cen 175 10-11 Objem potrubí, přičítat-li v úvodu. 7. Odčítání zbytku výkopku po provedení zásypu zářezů se slápnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbytku výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neúplný - cenami souboji cen 167 10-110 nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodotěsně přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek úplný - rozpočet a naložením výkopku cenami souboji cen 122 - 0-1 - souboji cen 162 - 0-1 - Vodotěsně přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odčítat za ošetření s provedením výkopácký, pouze přemístění výkopku cenami souboji cen 162 - 0-1 - Vodotěsně přemístění výkopku. Při zhměnění objemu zbytku výkopku se neúčtuje ani naložením ani rozpočet výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodčítá, nýbrž rozpočet a podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozpočet zbytku výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se slápnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, a) cenou 174 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných nábytu. není-li projektem předepsáno zhuštění rozpočteného zbytku výkopku, b) cenou 174 10-111 Uložení sypaniny do nábytu z hornin žvyčích, je-li předepsáno zhuštění zbytku nábytu zbytku výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6. příp. zhuštění o objem výkopku, který byl již odčítán. 9. Míra zhutnění předepisuje projekt.								
PSC								
VV			"otevřený výkop asf.komunikace		18,900			
VV			18,0*1,0*(1,9-0,3-0,1-0,45)					
VV			"otevřený výkop zámková dlažba		35,850			
VV			30,0*1,0*(1,9-0,24-0,1-0,55)+5,0*1,0*(1,9-0,24-0,1-0,45)					
VV			"otevřený výkop kamenná dlažba		38,000			
VV			40,0*1,0*(1,9-0,3-0,1-0,55)		92,750			
VV			Součet		62,955	259,00	16 305,35	CS ÚRS 2018 01
18	M	58344197	šterkódt frakce 0/63	t				
VV			"50% dovezený materiál					
VV			"otevřený výkop asf.komunikace					
VV			18,0*1,0*(1,9-0,3-0,1-0,45)*0,5		9,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"otevřený výkop zámková dlažba					
VV			(30,0*1,0*(1,9-0,24-0,1-0,55)+5,0*1,0*(1,9-0,24-0,1-0,45))*0,5		17,925			
VV			"otevřený výkop kamenná dlažba (- (450+420) mm zásyp hrubým kamenivem -					
VV			vykázáno v komunikacích)					
VV			40,0*1,0*(1,9-0,45+0,42)-0,1-0,55)*0,5		7,600			
VV			Součet		34,975			
VV			34,975*1,8		62,955			
19	K	17410110R.1	Protřídění sypaniny - zásyp jam, šachet rýh	m3	57,775	80,00	4 622,00	
VV			"zemina použitá zpět na zásyp		57,775			
VV			92,75-34,975		57,775			
VV			Součet					
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	45,007	140,00	6 300,98	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovina šířce dna výkopu násobíme součtem vlnějšího průměru potrubí příp. 1 s obutím a projekcované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro oděrcití objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklaty a podklaty (tento objem se násobí objemem natutiny vylučené konstrukcí 2. míru zhutnění předepisuje projekt 3. V cenách nejsou zahrnuté náklady na nakopovanou sypaninu. Tato se učenjuje ve specifikaci 4. V cenách nejsou zahrnuté náklady na přiložení sypaniny, tyto náklady se učenjuje položkou 17511-1109 Příplatek za přiložení sypaniny								
PSC								
VV			"otevřený výkop asf.komunikace					
VV			18,0*1,0*0,45		8,100			
VV			"otevřený výkop zámková dlažba					
VV			30,0*1,0*0,55+5,0*1,0*0,45		18,750			
VV			"otevřený výkop kamenná dlažba					
VV			40,0*1,0*0,55		22,000			
VV			"odpočet potrubí" -(70,0*Pi*0,125*0,125+(18,0+5,0)*Pi*0,075*0,075)		-3,843			
VV			Součet		45,007			
21	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	81,013	270,00	21 873,51	CS ÚRS 2018 01
VV			45,007*1,8		81,013			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 649,00	
22	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	2,749	1 000,00	2 749,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"stávající potrubí BE 250					
VV			70,0*Pi*0,25*0,05		2,749			
VV			Součet					
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	70,000	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započítány náklady na zhotovení zařízení o průřezu a protokolu protidůly.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				10 564,43	
24	K	451572111	Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,167	790,00	8 031,93	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny 1111 a 1192 lze použít i pro zřízení sberných vstev nad dřevěnými trubkami. 2. V cenách 5111 a 1192 jsou započteny i náklady na prohuzení výkopu získaného při zemních pracích.					
VV			"kanalizace" 70,0*1,0*0,1		7,000			
VV			"přípojky" (5*18)*1,0*0,1		2,300			
VV			"pod šachty" 1,7*1,7*0,1*3		0,867			
VV			Součet		10,167			
25	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,013	2 500,00	2 532,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny 1121 až 1181 a 1192 lze použít i pro ochranou vstupu pod železobetonové konstrukce.					
VV			"pod šachty		1,013			
VV			1,5*1,5*0,15*3					
D	8		Trubní vedení				109 134,85	
26	K	81737212R.1	Napojení do stávající šachty	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakékoliv sklonu i ve štude. 2. Pro volbu ceny u odbočících tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.					
27	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831... 2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trubky se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze doplnit ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831... 2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou příkru trub o stejném průměru. Kdy maximální rozstředění průměru je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů. 3. Ceny 26 3195 a 38 3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
28	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	23,000	95,00	2 185,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektr. ospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiné druhy potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze doplnit: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	SN8-150/6	Trubka kanalizační Pipelife KG SN8 KOEX DN150x6m PVC	KS	3,000	830,30	2 490,90	
30	M	SN8-150/2	Trubka kanalizační Pipelife KG SN8 KOEX DN150x2m PVC	KS	2,000	393,30	786,60	
31	M	SN8-150/1	Trubka kanalizační Pipelife KG SN8 KOEX DN150x1m PVC	KS	2,000	210,45	420,90	
32	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	70,000	225,00	15 750,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvořavek nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí. Tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Základ lze dohodnout; a) a trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směšné výši 3 %, b) a trub polyetylenových a polypropylenových ve směšné výši 1,5.								
33	M	ID10-250/6	Trubka kanalizační Pipelife PRAGMA+ID SN10 DN250x6m PP	KS	12,000	2 050,00	24 600,00	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvořavek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.								
34	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů středních splavenin DN 100	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.								
35	M	56231163	lapač středních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.								
37	M	KGB150/45	Koleno 45° kanalizační Pipelife KG DN150 PVC	KS	1,000	120,00	120,00	
38	M	KGR150/100	Redukce kanalizační Pipelife KG DN150X100 PVC	KS	3,000	90,00	270,00	
39	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvořavek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvořavek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
40	M	IDEAKG250/160	Odbočka na KG 45° kanalizační Pipelife PRAGMA+ID DN250/160 PP	KS	1,000	1 184,50	1 184,50	
41	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vloženy na úsek sady mezi ověření šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konca zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku sítí, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek, b) zkoušky vstupních a revizních šachet.								
42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboji cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců, dodání technického díla se účtuje ve specifikaci.								
43	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 082,15	3 246,45	CS ÚRS 2018 01
44	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	166,75	1 000,50	CS ÚRS 2018 01
VV								
45	K	894412411	5,91133004926108*1,015 Přepočtené koeficientem množství Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboji cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců, dodání technického díla se účtuje ve specifikaci.								
46	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboji cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců, dodání technického díla se účtuje ve specifikaci.								
48	M	5922433R.1	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF250-735	kus	3,000	5 800,00	17 400,00	
49	M	IDAMS250	Šachtová vložka pískovaná kanalizační Pipelife PRAGMA+ID DN250 PP	KS	5,000	350,00	1 750,00	
50	M	Q-KGAMS150	Šachtová vložka kanalizační Pipelife QUANTUM DN150 PVC	KS	2,000	290,00	580,00	
51	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboji cen: 1. V cenách 599 10 ... 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopu včetně rámu. Tyto náklady se účtují ve specifikaci. 2. V cenách 599 10 ... 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopu; tyto náklady se účtují ve specifikaci. b) montáž rámu, která se účtuje cenami souboje 422 11-21... částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové nříze dělíme do technické třídy zatížení: a) A15, A30 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty. b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy stovatelne; plochy pro stán a parkování osobních automobilů i v podřetech. c) C250 pro plochy určené v ploše odvalovacího průmyslu pořízení komunikace, která není na od hnuty, d) ručníku. 4. Sazňuje nejvíce 0,3 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku. a) D400 pro vozovky pořízení komunikací. dílce pro pěši, zpevněné kruhnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel. e) E600 pro plochy, které budou vytaženy zvláště vysokému zatížení kol.								
52	M	5524101R.1	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm, z tvárné litiny s kloubem, aretační vika, elastomerovou tlumičí vložkou a s úhlem otevření 130° (fa KAS1) - bez ventilace	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
53	M	5524101R.2	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm, z tvárné litiny s kloubem, aretační vika, elastomerovou tlumičí vložkou a s úhlem otevření 130° (fa KAS1) - s ventilací	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
D 9								
54	K	997013501	Ostatní konstrukce a práce-bourání Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,048	180,00	1 088,64	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy či prostřednictvím kolejniery. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511.								
55	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	96,768	8,00	774,14	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy či prostřednictvím kolejniery. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překladání při lomené dopravě. 2. Ceny netze použít při dopravné po železnici, po vodě nebo nevybýtní dopravním prostředky.								
56	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,048	80,00	483,84	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překladání při lomené dopravě. 2. Ceny netze použít při dopravné po železnici, po vodě nebo nevybýtní dopravním prostředky.								
57	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	6,048	180,00	1 088,64	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen místně příslušné sklady odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně účinné stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Dle cení stavebního odpadu z katalogu 800-a Demolice objektu								
D	998		Přesun hmot				5 453,25	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,915	550,00	5 453,25	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozložky přesahu hmot nelze užít pro zemina, špamy, stěrky, písek, kamenný ap. Přípádna manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 -311 Vodorovné přemístění výkopku nebo špamy katalogu 800-1 Zemní prac.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 290,24	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 290,24	
59	K	711511101	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	20,234	10,00	202,34	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,14*1,2*1,79*3		20,234			
60	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,008	65 000,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
VV			20,234*0,4/1000		0,008			
61	K	711511102	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým	m2	20,234	150,00	3 035,10	CS ÚRS 2018 01
VV			20,234		20,234			
62	M	111631520	lak asfaltový izolační	t	0,008	65 000,00	520,00	CS ÚRS 2018 01
VV			20,234		20,234			
VV			20,234*0,0004 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
63	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	800,00	12,80	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k součtu cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají jen tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu učenovaného ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavbatel:

Jablonec_vP_nam.Miru_RDV

Objekt:

02 - IO 02 Komunikace

KSO:

822 25 73

Místo:

Jablonec v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonec v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Projektant:

SČVK, a.s.

Poznamka:

CC-CZ:

21121

Datum:

24.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

47785233

DIČ:

CZ47785233

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 547,87

DPH základu

sazba

Základ daně

111 547,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 425,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

134 972,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Jablonne_vP_nam_Miru_RDV

Objekt:

02 - IO 02 Komunikace

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		111 547,87
HSV - Práce a dodávky HSV		111 547,87
1 - Zemní práce		15 259,00
5 - Komunikace		54 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		39 340,36
998 - Přesun hmot		2 228,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné_vP_nam.wiru_RDV

Objekt:

02 - IO 02 Komunikace

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 547,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 547,87

D 1

Zemní práce

15 259,00

1	K	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	35,000	45,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PSL

Poznámka k soubojů cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebírání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebírání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se ušetří cenami pro odstranění podkladu nebo krytu z betonu proutého soubojů cen 113 10 7. Pro volbu techn. cen je rozhodující tloušťka betonové dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se ušetří cenami soubojů cen 974 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí č.01. b) betonových, kamenných nebo keramických desek nebo dlaždic, které se ušetří cenami soubojů cen 974 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců č.01. 4. Přeházení vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se ušetří cenami soubojů cen 987 22-1 Vzdálená doprava suti a vybouraných hmot.

VV

35,01,0

2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro výbu cen z následu množství se uvádí každ souvisle odstraněná plocha kryta nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní se několik výstev vozovky najednou. Jednotlivé výstvy se oceňují každ samostatně. 2. Ceny u: 7111 až 7113, 7151 až 7153, 7211 až 7213 a 7311 až 7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šetrkoposku, skvaly, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. 01 7121 až 7125, 7161 až 7165, 7221 až 7225 a 7321 až 7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. 01 7130 až 7134, 7170 až 7174, 7230 až 7234 a 7330 až 7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltý nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými posilkami nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníka. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěním vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22 i vodoválna doprava suti. 7. Ceny 714 . . 718 . . 724 . . a 734 . . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frezováním.

"pod budoucí kamennou dlažbou

40,0*1,0

"nad přípojkou

18,0*1,0

Součet

40,000

18,000

58,000

3 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2

58,000

33,00

1 914,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro výbu cen z následu množství se uvádí každ souvisle odstraněná plocha kryta nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraní se několik výstev vozovky najednou. Jednotlivé výstvy se oceňují každ samostatně. 4. Ceny u: 7111 až 7113, 7151 až 7153, 7211 až 7213 a 7311 až 7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šetrkoposku, skvaly, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. 01 7121 až 7125, 7161 až 7165, 7221 až 7225 a 7321 až 7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. 01 7130 až 7134, 7170 až 7174, 7230 až 7234 a 7330 až 7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltý nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými posilkami nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníka. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěním vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22 i vodoválna doprava suti. 7. Ceny 714 . . 718 . . 724 . . a 734 . . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frezováním.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"pod budoucí kamennou dlažbou		40,000			
VV		40,0*1,0					
VV		"nad přípojkou		18,000			
VV		18,0*1,0		58,000			
VV		Součet					
4 K	113154123	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	72,000	100,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
PSC							
VV		"pod budoucí kamennou dlažbou		40,000			
VV		40,0*1,0					
VV		"nad přípojkou plocha viz A průvodní zpráva		32,000			
VV		32,0		72,000			
VV		Součet					
5 K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, a) pro vytrhání obrub, obrubníku nebo krajníku jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popí, b) opěrání a vyspárování jakýmkoli materiálem, c) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě, d) v cenách nejsou započteny náklady na popí, natírání, očištění, a) vytrhání obrubníku nebo krajníku, které se oceňuje cenami souboru cen 979 d) očištění, ... očištění vybouraných obrubníku, krajníku, desek nebo dílů částí c) d) tohoto ceníku, b) vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 d) 1) Očištění vybouraných dlažebních kostek částí c) d) tohoto ceníku, 3) vytrhání obrub ze dvou řad kostek se vybouraných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 d) 1) Přemístění vybouraných obrub jako ovládnutí množství vytrhání obrub z jedné řady kostek, 4) Přemístění vybouraných obrub, krajníku nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a apar na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 987 12-1 Vodorovná doprava sítí a vybouraných hmot.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	5	Komunikace							
6	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			"pod asf.komunikaci						
VV			18,0*1,0		18,000				
7	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a ztuhnutím šterkodrtí tl. 200 mm	m2	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladu po překopec pro inženýrské sítě (včetně i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havarií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nativ spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 - 11 Postřik živčný spojovací částí A01 tohoto katalogu.						
VV			"pod asf.komunikaci		18,000				
VV			18,0*1,0		75,000	110,00	8 250,00	CS ÚRS 2018 01	
8	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladu po překopec pro inženýrské sítě (včetně i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havarií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nativ spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 - 11 Postřik živčný spojovací částí A01 tohoto katalogu.						
VV			"provizorně pod kamennou dlažbu - 1x vrstva 120mm - část z celk.vrstvy tl.870mm		40,000				
VV			40,0*1,0						
VV			"pod zámkovou dlažbu		35,000				
VV			35,0*1,0		75,000				
VV			Součet		120,000	180,00	21 600,00	CS ÚRS 2018 01	
9	K	566901244	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozproštěním a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladu po překopec pro inženýrské sítě (včetně i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havarií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nativ spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2 - 11 Postřik živčný spojovací částí A01 tohoto katalogu.						
VV			"provizorně pod kamennou dlažbu - 3x vrstva 250mm - část z celk.vrstvy tl.870mm		120,000				
VV			40,0*1,0*3						
10	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	32,000	30,00	960,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			"nad přípojkou plocha viz A průvodní zpráva						
VV			32,0		32,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	32,000	300,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. CSN EN 13108-1 přípojně pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. "nad přípojkou plocha viz A průvodní zpráva 32,0								
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zánkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázku a ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (obloky, křivky, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na odvoz hmot pro lože a na dodání materiálu na vytip. spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zánkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci ztrátě (se dohodnout a plochy o tl. do 100 m2 ve výši 3 %, o tl. přes 100 do 500 m2 ve výši 2 %, o tl. přes 500 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...459. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 35,0*1,0 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní "10% ztrátě 35,0*0,1								
13	M	59245018		m2	35,000	260,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
"10% ztrátě 35,0*0,1								
D 9								
14	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků nezahrnutých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. v cenách 1113 a 1113 sež náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99 112 i Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve specifikaci. 39 340,36								
15	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
"10% ztrátě 50*0,1								
16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	116,000	35,00	4 060,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. (40,0+18,0)*2 116,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvorovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 a Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
18	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvorovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 a Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	26,036	40,00	1 041,44	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravu draze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hrubý kamenitý materiál s nízkou pevností, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
16,82+9,216				26,036				
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	416,576	8,00	3 332,61	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravu draze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hrubý kamenitý materiál s nízkou pevností, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
"skládka 17 km				416,576				
16*26,036				25,034				
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,034	40,00	1 001,36	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překladat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stlačené vápnem, cementem nebo železem. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlážební kostky, latkový kámen).								
VV			9,1+5,684+10,25		25,034			
22	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	400,544	8,00	3 204,35	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překladat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stlačené vápnem, cementem nebo železem. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlážební kostky, latkový kámen).								
VV			"skládky 17 km		400,544			
VV			16*25,034					
23	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	51,070	80,00	4 085,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překladání při lánové dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
24	K	99722184R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	14,900	125,00	1 862,50	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné dírcem stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-00 Dírcem stavebního odpadu z katalogu 800 o demolicí objektu.								
VV			5,684+9,216		14,900			
25	K	99722185R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,820	125,00	2 102,50	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné dírcem stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-00 Dírcem stavebního odpadu z katalogu 800 o demolicí objektu.								
VV			16,82					
D	998		Přesun hmot					
							2 228,51	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
26	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t	69,641	32,00	2 228,51	CS ÚRS 2018 01	

Poznámka k souboji cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jablonné_vP_nam_míru_RDV

Objekt:

03 - VRN - vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

CC-CZ:

Datum:

24.08.2018

Zadávatel:

Město Jablonné v Podještědí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

SČVK, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000,00

DPH základní
sazba

Základ daně
1 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
210,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné_vP_nam.Miru_RDV

Objekt:

03 - VRN - vedlejší náklady

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
	1 000,00
	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonné_vP_nam.Wiru_RDV

Objekt: 03 - VRN - vedlejší náklady

Místo: Jablonné v Podještědí Datum: 24.08.2018

Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí Projektant: SČVK, a.s.
Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
1	K	03000100A	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Jablonné_vP_nam.Míro_RDV
Objekt:

04 - Ostatní náklady

KSO:	Jablonné v Podještědí	CC-CZ:	24.08.2018
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Město Jablonné v Podještědí		IČ:	47785233
		DIČ:	CZ47785233
Uchazeč:		IČ:	
Jostav spol. s r. o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
SČVK, a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 000,00	21,00%	5 250,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		30 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonné_vP_nam.Miru_RDV
Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo: Jablonné v Podještědí
Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí
Uchazeč: Jostav spol. s r. o.
Datum: 24.08.2018
Projektant: ŠČVK, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

1	K	01151400A0	Fotodokumentace	Kč	1,000	500,00	500,00	
VV								
2	K	01210300A0	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV								
3	K	01220300A0	Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV								
4	K	01230300A0	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV								
5	K	01325400A0	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV								
6	K	04910300A0	Inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV								
7	K	05900200A0	Správní poplatky	Kč	1,000	500,00	500,00	
VV								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonec_vP_nam.miru_RDV

Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo:

Jablonec v Podještědí

Zadavatel:

Město Jablonec v Podještědí

Uchazeč:

Jostav spol. s r. o.

Datum:

24.08.2018

Projektant:

SČVK, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00