

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ:
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **I.S.R. s.r.o.**
Ústecká 456/76
405 02 Děčín V
IČO: **27261077**
DIČ: **CZ27261077**
zastoupený : **Pavel Rejman**
tel/fax:
bankovní spojení : **č.ú. 171554913/0600, MONETA Money Bank**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Rejman**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy „**Dokončení opravy a zateplení fasády objektu tělocvičny u ZŠ v Jablonném v Podještědí**“. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Dokončení opravy a zateplení fasády objektu tělocvičny u ZŠ v Jablonném v Podještědí**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění je objekt tělocvičny u ZŠ, ul. U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **31.8. 2019.**

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši 884 849,08,- Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 185 818,31,- Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méně prací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran (místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
8. Daňový doklad bude doručen do podatelny úřadu do 15 dnů po DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění).

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.

3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamacie uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamacie písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamacie.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČSN050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.

5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlicích a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatel nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatel předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatel, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatel.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných poslopně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatel a zhotovitel příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatel.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí: 16.5.2019

V Jablonném v Podještědí
16.5.2019


objednatel



Usnesení RM č. 347/2019


zhotovitel
I.S.R. s.r.o.
Ústecká 456/76, 405 02 Děčín V
IČO: 272 61 077, DIČ: CZ27261077

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190224

Stavba: Oprava fasády tělocvičny - západ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ: Datum: 18.4.2019

IČ: DIČ:

Uchazeč: I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V, 405 02

IČ: 27261077
DIČ: CZ27261077

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

884 849,08

Sazba daně	Základ daně
21,00%	884 849,08
DPH základní	
snížená	0,00

Výše daně

185 818,31

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 070 667,39

I.S.R. s.r.o.

Ústecká 456/76, 405 02 Děčín V
IČO: 27261077, DIČ: CZ27261077

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190224

Stavba: Oprava fasády tělocvičny - západ

Místo: Datum: 18.04.2019

Zadávatel: Projektant:
Uchazeč: I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V, 405 02 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2019022	Oprava fasády tělocvičny - západ	884 849,08	1 070 667,39
4		884 849,08	1 070 667,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády tělocvičny - západ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27261077
DIČ: CZ27261077

I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V, 405 02

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

884 849,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	884 849,08	21,00%	185 818,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 1 070 667,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády tělocvičny - západ

Místo:

Datum: 18.04.2019

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V, 405 02

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

884 849,08

HSV - Práce a dodávky HSV

784 107,36

1 - Zemní práce

14 618,44

5 - Komunikace pozemní

6 815,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

578 070,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

153 900,93

997 - Přesun sítě

20 396,75

998 - Přesun hmot

10 305,35

PSV - Práce a dodávky PSV

85 741,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 678,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 827,10

764 - Konstrukce klempířské

42 017,72

767 - Konstrukce zámečnické

11 150,00

781 - Dokončovací práce - obklady

3 068,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády tělocvičny - západ

Místo:

Datum: 18.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

I.S.R. s.r.o., Ústecká 456/76, Děčín V, 405 02

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

884 849,08

D HSV Práce a dodávky HSV

784 107,36

D 1 Zemní práce

14 618,44

PČ p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,600	61,50	1 328,40 01	CS ÚRS 2019
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živce a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		(30.4+12.8)*0.5		21,600			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,500	49,90	1 172,65 01	CS ÚRS 2019
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		(13+10.5)*1		23,500			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,670	389,00	2 594,63 01	CS ÚRS 2019
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		(13+10.5+30.4+12.8)*0.5*0.2		6,670			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,670	261,00	1 740,87 01	CS ÚRS 2019
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,670	15,50	103,39 01	CS ÚRS 2019
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	t	12,006	250,00	3 001,50 01	CS ÚRS 2019
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamenná zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		6,67		6,670			
	VV		6,67*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,006			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,670	109,00	727,0301	CS ÚRS 2019
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložáním výkopyk ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopykách		6,670			
	VV		6,67					
8	M	58337344	šterkopiesek frakce 0-32	t	12,006	329,00	3 949,9701	CS ÚRS 2019
	PP		šterkopiesek frakce 0-32		12,006			
	VV		6,67*1,8 Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní				6 815,00	
9	K	596211110	Kladení zánkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,500	290,00	6 815,0001	CS ÚRS 2019
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		(13+10,5)*1		23,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				578 070,89	
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékolí šířky rýhy	m2	0,900	982,00	883,8001	CS ÚRS 2019
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékolí šířky rýhy ve stěnách		0,900			
	VV		18,000*0,05	m	129,600	26,80	3 473,2801	CS ÚRS 2019
11	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okením rámem					
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepícími pro vytvoření dilatačního spoje s okením rámem		105,600			
	VV		(2,4+2)*2*12		16,800			
	VV		(1,2+0,9)*2*4		7,200			
	VV		(2+2,6*2)		129,600			
	VV		Součet					
12	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovákniťou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	136,080	29,15	3 966,7301	CS ÚRS 2019
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovákniťou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		136,080			
	VV		129,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
13	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	453,300	495,00	224 383,5001	CS ÚRS 2019
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm		476,900			
	VV		211,09+141,2+124,61		-67,320			
	VV		-2,4*2,0*12-2*2,7-1,2*0,9*4		43,720			
	VV		5,25+29,76+8,71		453,300			
	VV		Součet					
14	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2	417,772	143,00	59 741,4001	CS ÚRS 2019
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm		476,900			
	VV		211,09+141,2+124,61					

PC p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2.4*2.0+12.2*2.7-1.2*0.9*4		-67.320			
VV			Součet		409,560			
VV			409,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		417,772			
15	M	28376382	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	44,594	315,00	14 047,11	CS ÚRS 2019 01
PP			deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm		43,720			
VV			5,25+29,76+8,71		44,594			
VV			43,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	129,600	145,00	18 792,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, houštky desek do 40 mm					
VV			129,6		129,600			
17	M	28376361	deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm	m2	35,640	39,60	1 411,34	CS ÚRS 2019 01
PP			deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm					
VV			129,6*0,25		32,400			
VV			32,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		35,640			
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	96,500	27,80	2 682,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do imelu					
VV			38,9+28,8*2		96,500			
19	M	63127464	výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm	m	40,845	26,50	1 082,39	CS ÚRS 2019 01
PP			výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm					
VV			12*2+2,6*2+5,5+4,2		38,900			
VV			38,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,845			
20	M	59051510	profil okenní s nepřížnanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	30,240	25,60	774,14	CS ÚRS 2019 01
PP			profil okenní s nepřížnanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
VV			2,4*12		28,800			
VV			28,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,240			
21	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	30,240	33,40	1 010,02	CS ÚRS 2019 01
PP			profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
VV			2,4*12		28,800			
VV			28,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,240			
22	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	453,300	115,60	52 401,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čtenosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
VV			453,3		453,300			
23	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozmná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	43,720	480,00	20 985,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozmná stěn					

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			43.72		43.720			
24	K	622631021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	523.400	295,00	154 403,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvaná, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
VV			476,9+35		511.900			
VV			11,5*1		11.500			
VV			Součet		523.400			
25	K	629991012	Zakrytí vyplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	67.120	45,00	3 020,40 01	CS ÚRS 2019
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svaisých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
VV			2,4*2*12+2*2,6+0,9*1,2*4		67.120			
26	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	21.600	285,00	6 156,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
VV			(30,4+12,8)*0,5		21.600			
27	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	43.200	205,00	8 856,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových zahradičích, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
VV			(30,4+12,8)*1		43.200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 900,93	
28	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	520.000	38,60	20 072,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
29	K	941211121	Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	46 800,000	1,30	60 840,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
VV			520*90 Přepočtené koeficientem množství		46 800,000			
30	K	941211812	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	520.000	34,20	17 784,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
31	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textiliie z umělých vláken	m2	520.000	11,60	6 032,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textiliie z umělých vláken					
32	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	31 200,000	0,10	3 120,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			520*60 Přepočtené koeficientem množství		31 200,000			
33	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textiliie z umělých vláken	m2	520.000	5,00	2 600,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textiliie z umělých vláken					
VV			520		520.000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	18,000	62,80	1 130,40	CS ÚRS 2019
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm		18,000			
	VV		18					
35	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	453,300	35,50	16 092,15	CS ÚRS 2019
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		453,3		453,300			
36	K	979054451	Očištění vyzoubaných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	23,500	40,20	944,70	CS ÚRS 2019
	PP		Očištění vyzoubaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	453,300	29,60	13 417,68	CS ÚRS 2019
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou		453,300			
	VV		453,3					
38	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	226,650	20,00	4 533,00	CS ÚRS 2019
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		453,3*0,5		226,650			
39	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2019
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
40	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,100	3 500,00	350,00	CS ÚRS 2019
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
41	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	30,000	7,00	210,00	CS ÚRS 2019
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
42	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2019
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m					
43	K	985441113	Přidavná šroubovitá nerezová vyztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	3,000	975,00	2 925,00	CS ÚRS 2019
	PP		Přidavná šroubovitá nerezová vyztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kolevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm					
	D	997	Přesun sutě				20 396,75	
44	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyzoubaných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	25,773	257,00	6 623,66	CS ÚRS 2019
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vyzoubaných hmot vodotěrné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
45	K	997013501	Odvoz sutí a vyzoubaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,773	194,00	4 999,96	CS ÚRS 2019
	PP		Odvoz sutí a vyzoubaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyzoubaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	231,957	15,60	3 618,53	CS ÚRS 2019

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	VV		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km		231,957			
47	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	25,773	200,00	5 154,60 01	CS ÚRS 2019
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
D	998		Přesun hmot				10 305,35	
48	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	39,789	259,00	10 305,35 01	CS ÚRS 2019
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 741,72	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 678,40	
49	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	21,860	150,00	3 279,00 01	CS ÚRS 2019
PP	VV		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm		21,860			
50	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	65,300	98,00	6 399,40 01	CS ÚRS 2019
PP	VV		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou 12,8+10,5+42		65,300			
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				19 827,10	
51	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	3,000	500,00	1 500,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suší) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
52	K	741373001	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní raménkové	kus	3,000	850,00	2 550,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových					
53	M	34848110	svítidlo venkovní výložníkové 1x36W	kus	3,000	4 000,00	12 000,00 01	CS ÚRS 2019
PP			svítidlo venkovní výložníkové 1x36W					
54	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	33,000	39,50	1 303,50 01	CS ÚRS 2019
PP	VV		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm 6+11+9+7		33,000			
55	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	56,00	224,00 01	CS ÚRS 2019
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
56	M	35441860	svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby	kus	4,000	33,20	132,80 01	CS ÚRS 2019
PP			svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	741420041	Montáž vedení hromosvodně-podpěra klecová do zdiwa	kus	17,000	53,00	901,00	CS ÚRS 2019
	PP		Montáž hromosvodního vedení podpěr do zdiwa klecových					
58	M	35441674	podpěry vedení hromosvodu do zdiwa - 250 mm,	kus	17,000	42,40	720,80	CS ÚRS 2019
	PP		podpěry vedení hromosvodu do zdiwa - 250 mm,					
59	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	33,000	15,00	495,00	CS ÚRS 2019
	PP		Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm					
42 017,72								
D		764	Konstrukce klempířské					
60	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suší	m	33,600	35,00	1 176,00	CS ÚRS 2019
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suší					
	VV		2,4*12+1,2*4		33,600			
61	K	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Tižn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	2,300	2 850,00	6 555,00	CS ÚRS 2019
	PP		Krytina ze svítků nebo tabulí z titanžinkového předzvětrálního plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	VV		2,3*1"štířka vstupu		2,300			
62	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	33,600	498,00	16 732,80	CS ÚRS 2019
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		33,6		33,600			
63	K	764244408	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Tižn předzvětral plechu kotvené rš 750 mm	m	25,600	685,70	17 553,92	CS ÚRS 2019
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 750 mm					
	VV		12,8*2		25,600			
11 150,00								
D		767	Konstrukce zámečnické					
64	K	7676129R	Zpětná montáž vtrřiny	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Zpětná montáž vtrřiny					
65	K	7676129R1	vřroba a montáž krycích dvřřek rozváděčů	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
	PP		vřroba a montáž krycích dvřřek rozváděčů					
66	K	7676129R3	úprava kotvení a prodloužení kouřovodu	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
	PP		úprava kotvení a prodloužení kouřovodu					
67	K	7676129R4	prodloužení ventilace a zpětná montáž mřřžky	kus	1,000	650,00	650,00	
	PP		prodloužení ventilace a zpětná montáž mřřžky					
3 068,50								
D		781	Dokončovací práce - obklady					
68	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	32,300	95,00	3 068,50	CS ÚRS 2019
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných lepených					
	VV		(42,8+12,8+9)*0,5		32,300			

PČ p	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00
D VRN3		Zařízení staveniště					15 000,00
69	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019
PIP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

