

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **ZEPS s.r.o.**
Lindava 84
408 01 Rumburk
IČO: **28688651**
DIČ: **CZ28688651**
zastoupený : **Markem Říhou – jednatel společnosti**
tel/fax: **412 338 936, -----**
bankovní spojení : **č.ú.: 994365339/0800, Česká spořitelna, a.s.**
č.ú.: 43-8845550297/0100, KB, a.s.
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Marek Říha – jednatel společnosti**
Ing. Vít Kofroň – hlavní stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**PIVOVARSKÝ RYBNÍK - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VD PŘI POVODNÍCH**“.

1. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:

- Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
- Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
- Soupisu prací

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
- zadávací dokumentace veřejné zakázky „**PIVOVARSKÝ RYBNÍK - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VD PŘI POVODNÍCH**“.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
- Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
- Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
- Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
- Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení

5. Místem plnění je most u Pivovarského rybníku v katastrální území Lvová, pozemek p.č.1034.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **30.11. 2020**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 1 858 357,21 Kč, -- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 390 255,01 Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
8. Daňový doklad bude doručen do podatelny úřadu do 15 dnů po DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění).

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.

3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatel.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamáce uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamáce písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamáce.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v této smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.

5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlicích a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posoupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí, dne 29.6.2020.

V Rumburku, dne 30.6.2020.


objednatel



ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109/408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 64, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Marek Říha, jednatel společnosti

UJEDNÁVÁNÍ RD č. 482/2020 LK DLR 3.6.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200506
 Stavba: Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních

KSO:
 Místo: Lvová

CC-CZ:
 Datum: 02.06.2020

Zadavatel:
 Město Jablonné v Podj.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58, Cvikov

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 KH Mosty

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 J. Nešněra

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 858 357,21
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 858 357,21	390 255,01
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 248 612,22
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

ZEPS s.r.o. (13)

kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
 sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
 tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
 IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis: 29.6.2020.	Razítko	Datum a podpis: 30.6.2020.	Razítko
----------------------------	---------	----------------------------	---------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200506

Stavba: Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních

Místo: Lvová

Datum: 02.06.2020

Zadavatel: Město Jablonné v Podj.

Projektant: KH Mosty

Zhotovitel:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 858 357,21	2 248 612,22
20200506	Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních	1 858 357,21	2 248 612,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních

KSO:

Místo: Lvová

CC-CZ:

Datum: 02.06.2020

Zadavatel:

Město Jablonné v Podj.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58, Cvikov

IČ:

28688651

DIČ:

CZ28688651

Projektant:

KH Mosty

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 858 357,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 858 357,21	21,00%	390 255,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 248 612,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních

Místo: Lvová

Datum: 02.06.2020

Zadavatel: Město Jablonné v Podj.

Projektant: KH Mosty

Zhotovitel: ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58, Cvikov

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 858 357,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 601 784,41

1 - Zemní práce	558 576,76
2 - Zakládání	131 606,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 584,00
4 - Vodorovné konstrukce	109 865,60
5 - Komunikace pozemní	152 316,42
62 - Úprava povrchů vnější	38 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	547 252,75
997 - Přesun sutě	64 582,20

PSV - Práce a dodávky PSV

120 072,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	120 072,80
---	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

136 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pivovarský rybník - zajištění bezpečnosti při povodních

Místo: Lvová Datum: 02.06.2020
 Zadavatel: Město Jablonné v Podj. Projektant: KH Mosty
 Zhotovitel: ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58, Cvikov Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 858 357,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 601 784,41

D 1 Zemní práce 558 576,76

1	K	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,680	70,00	4 527,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		4,4*14,7		64,680			
2	K	113107342	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	64,680	55,00	3 557,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,400	85,00	374,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		4,4*0,5*2		4,400			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	85,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,800	1 500,00	16 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
8	K	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	108,600	800,00	86 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		21,72*5		108,600			
9	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	42,000	1 500,00	63 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m					
	VV		3*7*2		42,000			
10	M	13010978	ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375	t	2,184	22 000,00	48 048,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375					
	VV		42,000*0,052		2,184			
11	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	42,000	700,00	29 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
12	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	11,000	720,00	7 920,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
13	K	151712121	Odstanění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	11,000	360,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené					
14	K	151713111	Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m zřízení					
15	K	151713112	Odstanění vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m odstranění					
16	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	44,000	800,00	35 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	VV		4*5,5*2		44,000			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	126,600	350,00	44 310,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		108,6+10,8+7,2		126,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	633,000	15,00	9 495,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		126,6		126,600			
	VV		126,6*5 'Přepočtené koeficientem množství		633,000			
19	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	1 800,00	12 960,00	
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuťované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	VV		9*1*0,8					
20	M	58125110	Jíl surový kusový	t	7,200			
	PP		Jíl surový kusový		14,400	250,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,400			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	227,880	100,00	22 788,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		126,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		227,880			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	92,238	550,00	50 730,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojní s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		126,6		126,600			
	VV		-6,63-1,456-3,658-16,218-6,4		-34,362			
	VV		Součet		92,238			
23	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	184,476	485,00	89 470,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		92,238*2 'Přepočtené koeficientem množství		184,476			
24	K	181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	100,000	80,00	8 000,00	
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:1					
25	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	100,000	22,00	2 200,00	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
26	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,500	250,00	375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
27	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	300,00	300,00	
	PP		Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		100*0,01		1,000			
D 2 Zakládání								
28	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	6,630	4 300,00	28 509,00	
	PP		Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
	VV		0,55*5,1*2		5,610			
	VV		0,2*5,1		1,020			
	VV		Součet		6,630			
29	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	16,500	220,00	3 630,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100					
	VV		5,5*3		16,500			
30	K	213311113	Polštáře zhuťnuté pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	1,456	3 500,00	5 096,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Polštáře zhuťnuté pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	VV		0,7*0,2*5,2*2		1,456			
31	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	42,000	1 300,00	54 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
	VV		3*7*2		42,000			
32	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	3,658	4 800,00	17 558,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	VV		0,6*0,6*5,08*2		3,658			
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	7,536	1 200,00	9 043,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	VV		0,6*5,08*2		6,096			
	VV		0,6*0,6*4		1,440			
	VV		Součet		7,536			
34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	7,536	280,00	2 110,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
35	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,316	35 000,00	11 060,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
36	K	334213221R	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	3,240	11 600,00	37 584,00	
	PP		Zdivo římsy mostů z původního očištěného a číslovaného pískovce					
	P		Poznámka k položce: x000d - spárování trasovou maltou					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12*0,45*0,32 římsa		3,240			
	D	4	Vodorovné konstrukce				109 865,60	
37	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	16,218	4 600,00	74 602,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trémové, ostatní deskové, z betonu C 30/37					
	VV		0,95*5,1*0,3*2		2,907			
	VV		4,8*0,2*5,1*2		9,792			
	VV		0,69*5,1		3,519			
	VV		Součet		16,218			
38	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	6,360	950,00	6 042,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	VV		0,95*0,3*2*2		1,140			
	VV		4,8*0,2*2*2		3,840			
	VV		0,69*2		1,380			
	VV		Součet		6,360			
39	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	6,360	280,00	1 780,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
40	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,784	35 000,00	27 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2					
	VV		98*0,008		0,784			
	D	5	Komunikace pozemní				152 316,42	
41	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	98,000	290,00	28 420,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm			560		
42	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	64,680	560,00	36 220,80	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 200 mm					
43	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	64,680	700,00	45 276,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		64,68		64,680			
44	M	583810R	materiál investora - doprava ze skládky investora	m2	65,327	60,00	3 919,62	
	PP		kostka dlažební čedič 70/70mm					
	VV		64,68*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		65,327			
	D	62	Úprava povrchů vnější				38 480,00	
46	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	14,800	2 600,00	38 480,00	
	PP		Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů odstranění					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				547 252,75	
51	K	936991111	Odvodňovač kamenného zdiva mostu z PE potrubí DN 160 s vyvrtáním otvoru a utěsněním	m	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvodňovače kamenného zdiva mostů z PE trubek DN 160 včetně utěsnění					
	VV		0,5*6		3,000			
52	K	960191241R	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	3,240	8 500,00	27 540,00	
	PP		rozebrání římsy s očíslováním a očistěním kvádrů pro zpětné použití					
	VV		12*0,45*0,3*2 římsa		3,240			
53	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	1,500	9 000,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu					
54	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	464,000	1,00	464,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotností do 50 kg					
	VV		11,6*20*2		464,000			
55	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	98,940	220,00	21 766,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		(1,8*2+2,6+3,5)*2*5,1		98,940			
56	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	98,940	85,00	8 409,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
57	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2	91,800	840,00	77 112,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
58	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	1,555	13 500,00	20 992,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	VV		8,1*0,8*0,2*4*0,3*30% paty zdiva do v. 80cm		1,555			
60	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	91,800	690,00	63 342,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
61	K	985241210	Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,600	25 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva zalitím plastickou betonovou směsí do 1 m3					
62	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	63,200	1 600,00	101 120,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		158*4*0,1		63,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,171	28 000,00	4 788,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	VV		158*4*0,3*0,0009		0,171			
64	K	985421152	Injektáž trhlín š 20 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	10,000	3 600,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Injektáž trhlín v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlín přes 15 do 20 mm tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
65	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	306,039	450,00	137 717,55	
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	D	997	Přesun sutě				64 582,20	
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	51,320	550,00	28 226,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
67	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	975,080	15,00	14 626,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		51,32*19 'Přepočtené koeficientem množství		975,080			
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,320	150,00	7 698,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
69	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	8,000	750,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
70	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,800	350,00	5 180,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
71	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	28,520	100,00	2 852,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		51,32-8-14,8		28,520			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				120 072,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				120 072,80	
72	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	98,000	48,00	4 704,00	
	PP		Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
73	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,029	75 000,00	2 175,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		98*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
74	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	98,000	45,00	4 410,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
75	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	112,700	40,00	4 508,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
	VV		98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		112,700			
76	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	196,000	250,00	49 000,00	
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
	VV		98*2		196,000			
77	M	62852015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	225,400	240,00	54 096,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		196*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		225,400			
78	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,388	850,00	1 179,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				136 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 000,00	
81	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán					
82	K	013203000	Dokumentace stavby - 1HMP	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace stavby - 1HMP					
83	K	013244000	Dokumentace realizační a dílenská	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace realizační a dílenská					
84	K	01325400R	mostní list	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		mostní list					
	D	VRN3	Zařízení stavenišť				50 000,00	

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
	P		Poznámka k položce: _x000d_ (včetně vybavení pro zdolávání havárií)					
86	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplocení staveniště					
87	K	03420300R	vytyčení a ochrana sítí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		vytyčení a ochrana sítí					
	P		Poznámka k položce: _x000d_ zajištění chráničů po dobu výstavby					
88	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi vč. světelné signalizace					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 500,00	
90	K	042903000	Ostatní posudky - DIO	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní posudky - DIO					
91	K	042903000R	Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán					

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 27/ZEPS/2020 ze dne 29.6.2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
zastoupený:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Město Jablonné v Podještědí
nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
p. Jiřím Rýdlem – starostou města
p. Jiřím Rýdlem – starostou města
Mgr. Petrem Sadílkem – místostarostou města
Vlastimilem Lindauerem – st. technik města
002 60 576
Česká spořitelna, a.s.
903269369/0800
487 829 961, 487 829 960

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

ZEPS s.r.o.
Lindava 84, 471 58 Cvikov
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí
28688651
CZ28688651
Česká spořitelna a.s., Česká Lípa
994 365 339/0800
Komerční banka a.s., Česká Lípa
43 – 884 555 0297/0100
412 338 936, 725 047 547
info@zeps.cz; riha.m@zeps.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

Článek 3
Cena za dílo

Nové znění:

Cena díla činí dle nabídky a dohody:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 858 357,21 Kč
Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	47 096,13 Kč
Cena celkem bez DPH dle SoD + Dod.č. 1	1 905 453,34 Kč
DPH 21%	400 145,20 Kč
Cena celkem včetně 21%	2 305 598,54 Kč

Článek 4
Termíny plnění

Nové znění:

Z důvodu víceprací se termín dokončení prodlužuje o 30 dní od termínu uvedeného v SOD.

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Schváleno RM usnesením č. 1189/2020 ze dne 4.11.2020.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne 5.11.2020

V Jablonném v Podještědí dne 9.11.2020.

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Čvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

.....
za objednatele:
Jiří Rýdl
starosta města



CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 200027 - Město Jablonné_Pivovarský rybník - Zajištění bezpečnosti VD - most					
Objekt: 001 - Změnový list č.1					
001	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze žb 6,5*1*1= 6,500000 - za opěrami betonový blok	6,500 M3	4 800,00	31 200,00
002	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťně -6,5*1*1= 6,500000 odpočet - změna šd na beton	-6,500 M3	550,00	-3 575,00
003	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	-11,700 T	485,00	-5 674,50
004	334213221R	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho ka 0,8*4*2*0,25= 1,600000 - ledolam zdění 12*0,6*0,6= 4,320000 - poprsní zeď' Levá 12*0,6*0,6= 4,320000 - poprsní zeď' Pravá 2*3,4*0,4= 2,720000 - klín za mostem -12*0,6*0,35= 2,520000 - odpočet p. Brzobohaty -12*0,35*0,3= 1,260000 - odpočet p. Brzobohaty	9,180 M3	11 600,00	106 488,00
005	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 0,5*0,5*2= 0,500000 - ledolam stěna 1*1*0,3= 0,300000 - podkladní beton ledolamu	0,800 M3	4 600,00	3 680,00
006	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 0,019*1= 0,019000 - kari ledolam 0,0544*1= 0,054400 - kari podbetonování opěr	0,073 T	35 000,00	2 569,00
008	274354111	Bednění základových pasů - zřízení 21,4*0,7= 14,980000	14,980 M2	1 200,00	17 976,00
009	274354211	Bednění základových pasů - odstranění 21,4*0,7= 14,980000	14,980 M2	280,00	4 194,40
010	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oc	0,316 T	35 000,00	11 060,00
011	113107342	Odstranění podkladu živichého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	-64,680 M2	55,00	-3 557,40
012	113154113	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 be	-4,400 M2	85,00	-374,00
013	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	-42,000 M	1 500,00	-63 000,00
014	13010978	ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375	-2,184 T	22 000,00	-48 048,00
015	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	-42,000 M	700,00	-29 400,00
016	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	-11,000 M	720,00	-7 920,00
017	151712121	Odstranění ocelové převážky zdvojené pro kotvení záporového p	-11,000 M	360,00	-3 960,00
018	151713111	Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	-6,000 KUS	380,00	-2 280,00
019	151713112	Odstranění vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	-6,000 KUS	300,00	-1 800,00
020	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho násle	-44,000 M2	800,00	-35 200,00
021	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m	-42,000 M	1 300,00	-54 600,00
022	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	-98,000 M2	250,00	-24 500,00
023	62852015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	-112,700 M2	240,00	-27 048,00
024	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v c	-0,690 T	850,00	-586,50
025	960191241R	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů 2*3,4*0,35= 2,380000 - bourání klínu 12*0,3*0,3= 1,080000 porsní zdi	3,460 M3	8 500,00	29 410,00
026	026	Drenáž v místě vč. obalení, vč. zásypu šterkodrti, vč. betonáže a	1,000 KUS	10 000,00	10 000,00
027	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tl 21,4*0,7*0,35= 5,243000 - podbetonování pat opěr 2,247*1= 2,247000 - nahrazení vybouraných bloků navíc	7,490 M3	8 000,00	59 920,00
028	120901R00	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo p 21,4*0,15*0,7= 2,247000 odstranění degradovaných kamenných bloků v patě	2,247 M3	8 500,00	19 099,50
029	027	Statické zajištění sloupu ČEZ	1,000 KUS	15 000,00	15 000,00
030	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB 1*1*0,8= 0,800000 - bourání bet. schodiště	0,800 M3	9 000,00	7 200,00
031	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 7,958+5,6175+2,24= 15,815500	15,816 T	550,00	8 698,53
032	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	300,495 T	15,00	4 507,43
033	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	15,816 T	150,00	2 372,33
034	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	2,240 T	750,00	1 680,00
036	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení k	13,576 T	100,00	1 357,55
037	028	Postupné výměny kamennů nátokové a výtokové strany , bourán	1,000 KUS	15 000,00	15 000,00
038	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	98,940 M2	220,00	21 766,80
039	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	-5,600 M3	2 600,00	-14 560,00

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

03.11.2020

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za Objekt: 001 - Změnový list č.1					47 096,13
CELKEM Objekt: 001 - Změnový list č.1					47 096,13

ZEPS s.r.o. (13)

kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č.: 27/ZEPS/2020 ze dne 29.6.2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
zastoupený:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Město Jablonné v Podještědí

nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
p. Jiřím Rýdlem – starostou města
p. Jiřím Rýdlem – starostou města
Mgr. Petrem Sadílkem – místostarostou města
Vlastimilem Lindauerem – st. technik města
002 60 576

487 829 961, 487 829 960

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí
28688651
CZ28688651

412 338 936, 725 047 547
info@zeps.cz; riha.m@zeps.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „PIVOVARSKÝ RYBNÍK - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VD PŘI POVODNÍCH“.

Článek 4

Termíny plnění

Nové znění:

Termín dokončení se prodlužuje do 15.4.20201. Důvodem jsou pokračující práce na stavbě „Pivovarský rybník zajištění VD“, které se provádějí pro p. Brzobohatého. Jedná se o zadláždění komunikace na mostě, které se z důvodu možného poškození vlivem provozu těžké techniky, provede až po skončení prací na stavbě p. Brzobohatého.

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.
Schváleno usnesením RM č.1258/2020 ze dne 16.12.2020.

V Rumburku dne

V Jablonném v Podještědí dne

Marek
Říha

Podepsal Marek Říha
DN: cn=Marek Říha, c=CZ,
o=ZEPS s.r.o., ou=1,
email=riha.m@zeps.cz
Datum: 2020.12.17 14:01:54
+01'00'

Jiří Rýdl

Digitálně
podepsal Jiří Rýdl
Datum: 2020.12.17
13:55:54 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

.....
za objednatele:

Jiří Rýdl
starosta města