

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
 IČO: **00260576**
 DIČ: **CZ00260576**
 zastoupený : **Jiří Rýdlem - starosta města**
 tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
 bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
 Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
 Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
 IČO: **45274924**
 DIČ: **CZ45274924**
 zastoupený : **Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze**
dne 30.11.2020
 tel/fax: **485252311, 485252320 / 224933551**
 bankovní spojení : **KB, a.s. Praha, č.ú.:141320112/0100**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská a ul. Karolíny Světlé – celoplošná oprava krytu komunikace**“

1. „Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská a ul. Karolíny Světlé – celoplošná oprava krytu komunikace**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění jsou místní komunikace v k.ú. Lvová, Jablonné v Podještědí, Petrovice, Heřmanice a Postřelná.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **2 měsíců** od převzetí stavby.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši 2 585 000,82 Kč plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 3 127 850,99 Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.
2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede

tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli

3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnost.
8. Daňový doklad bude doručen do podatelny úřadu do 15 dnů po DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění).

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště

nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.

5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
 - 2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodržенý, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla

bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamáce uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamáce písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamáce.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlících a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatel.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatel s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatel, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatel, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatel.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posloupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací


Schváleno usnesením RD č. 1541/2021 ze dne 21.6.2021.

V Jablonném v Podještědí: *12.7.2021*

V Liberci dne 30.6.2021


objednatel




zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

REKAPITULACE

**Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská a ul. Karolíny Světlé –
celoplošná oprava krytu komunikace**

ozn.	název objektu	celkem bez DPH
21-019	ul.Staroměstská	2 103 517,05
21-020	ul.Karolíny Světlé	481 483,77
	Celková cena bez DPH	2 585 000,82
	DPH 21%	542 850,17
	Celková cena včetně DPH	3 127 850,99

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

21-019 Jablonné v Podještědí, Staroměstská ulice
Stavba :
číslo a název SO: Obnova krytu komunikace
číslo a název rozpočtu: Obnova krytu komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - v rozsahu pro vyjmuté původní betonové obruby, odstraněný / frézovaný materiál a různorodou betonovou dlažbu 47.95*2+31.95+213+379*0.08=371,170 [A]	M3	371,170	144,00	53 448,48
zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.							
2	02710		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - zpracování dopravně inženýrských opatření na základě termínů a harmonogramu dodavatele včetně vydání / schválení provizorní úpravy režimu - osazení, přesuny a odstranění provizorního dopravního značení - včetně zajištění informovanosti dotčeným stranám o obyvatelům (nutná koordinace prací s případným provedením náměstí)	KPL	1,000	17 000,00	17 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními							
3	02730		POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kompletní vytýčení a vyznačení vedení inženýrských sítí v místě stavby - ochrana a předepsané práce ochrany v místě napojení nových uličních vpustí	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními							
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - zajištění revize a posouzení návrhu obnovy krytu po provedení výkopů pro pokládku potrubí a obnažení konstrukčních a podkladních vrstev - zpracování realizační dokumentace dle požadavků dodavatele - realizační projektové / návrhové řešení na místě při určení příčného spádování	KPL	1,000	25 200,00	25 200,00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi							
0 Všeobecné konstrukce a práce						101 648,48	
1 Zemní práce							
5	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - odstranění krytu mimo frézovanou plochu - včetně nákladů a odvozu n askládku (vzdálenost určena dodavatelem na základě jeho zajištění skládky)	M3	47,925	540,00	25 879,50

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM - odstranění navazujících dlažeb (různé provedení i materiál) včetně lože a nevyužitelného podkladu - včetně nákladky a odvozu na skládku dle zajištění dodavatelem (648+417)*0.25*0.12=31,950 [A]	M3	31,950	780,00	24 921,00
----------	---	----	--------	--------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113325	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - odstranění podkladu (včetně svrchní vrstvy v místech absence dlažby) v místech s potřebou výměny podkladu (nevyhovující nahrazen štiřkordrty se zhuťněním) - včetně nákladky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem (648+417)*0.20=213,000 [A]	M3	213,000	480,00	102 240,00
----------	--	----	---------	--------	------------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM - odstranění stávajících betonových obrub včetně nákladky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem - položka obsahuje i štiřkový zásyp rýhy se zhuťněním 158*1.2*2=379,200 [A]	M	379,200	72,00	27 302,40
----------	--	---	---------	-------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM - provedení odfrézování stávajícího krytu s reprofilací - maximální možná hloubka 70mm (bude revidováno), průměrná tloušťka frézování předpokládána 50mm (648+417)*0.75*0.06=47,925 [B]	M3	47,925	1 118,00	53 580,15
----------	---	----	--------	----------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce

10 56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - doplnění podkladů dle potřeby v rozsahu nutné výměny - včetně zhutnění (648+417)*0,2=213,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	213,000	936,00	199 368,00
12 572211			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 648*2=1 296,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 296,000	12,00	15 552,00
11 574A05			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 - pokládka nové obrusné vrstvy 623*0,05=31,150 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	31,150	5 848,00	182 165,20
18 574C05			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - pokládka ložné AB vrstvy v tl. 50mm konstantní + vyrovnání prům. 20mm v celé ploše 648*0,07=45,360 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	45,360	5 627,00	255 240,72

13 58211			DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - pokládka kamenné dlažby 100 x 100 - 120 x 120 (včetně nákupu a dovozu dlažby) - včetně provedení vyrovnání a lože + spárování ŠP	M2	417,000	1 170,00	487 890,00
----------	--	--	--	----	---------	----------	------------

417=417,000 [A]
dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

5 Komunikace

1 140 215,92

15 89712		8	Potrubi VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - kompletní provedení osazení uliční vpusť zahrnující výkop včetně napojení, podklad, osazení, obetonování včetně napojení, výškové vyrovnání a mříž (kompletní dodávka s provedením)	KUS	2,000	14 040,00	28 080,00
----------	--	---	---	-----	-------	-----------	-----------

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spoji,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

16 89922			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI - včetně výměny samotné mříže	KUS	2,000	2 640,00	5 280,00
----------	--	--	---	-----	-------	----------	----------

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí

33 360,00

17 914121		9	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - na základě vyjádření PČR, revize stávajícího stavu (možná využitelnost) - obsahuje kompletní práce na svislém dopravním značení - celkem 10 nových dopravních značek položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	10,000	4 500,00	45 000,00
-----------	--	---	---	-----	--------	----------	-----------

14 917424			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ / KRAJNÍKŮ ŠÍŘ DO 150MM - včetně rýhy, přípravy a betonového lože	M	440,200	1 248,00	549 369,60
-----------	--	--	--	---	---------	----------	------------

158*2*1,2+26+35=440,200 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9	Ostatní konstrukce a práce	594 369,60
	C e l k e m	2 103 517,05
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00
	Celkem	2 103 517,05

ASPE 9

Firma: JAP projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 21-020 Jablonné v Podještědí, Ulice Karoliny Světlé
číslo a název SO: Obnova krytu komunikace
číslo a název rozpočtu: Obnova krytu komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - v rozsahu pro vyjmuté původní betonové obruby, odstraněný / frézovaný materiál a různorodou betonovou dlažbu 11.1+7.4+19.4+11+64*0.08=54,020 [A]	M3	54,020	144,00	7 778,88

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - zpracování dopravně inženýrských opatření na základě termínů a harmonogramu dodavatele včetně vydání / schválení provizorní úpravy režimu - osazení, přesuny a odstranění provizorního dopravního značení - včetně zajištění informovanosti dotčeným stranám o obyvatelům (nutná koordinace prací s případným provedením náměstí) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kompletní vytýčení a vyznačení vedení inženýrských sítí v místě stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - zajištění revize a posouzení návrhu obnovy krytu po provedení výkopů pro pokládku potrubí a obnažení konstrukčních a podkladních vrstev - zpracování realizační dokumentace dle požadavků dodavatele - realizační projektové / návrhové řešení na místě při určení příčného spádování zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	KPL	1,000	17 796,00	17 796,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kompletní vytýčení a vyznačení vedení inženýrských sítí v místě stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - zajištění revize a posouzení návrhu obnovy krytu po provedení výkopů pro pokládku potrubí a obnažení konstrukčních a podkladních vrstev - zpracování realizační dokumentace dle požadavků dodavatele - realizační projektové / návrhové řešení na místě při určení příčného spádování zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
4	02940		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - zpracování dopravně inženýrských opatření na základě termínů a harmonogramu dodavatele včetně vydání / schválení provizorní úpravy režimu - osazení, přesuny a odstranění provizorního dopravního značení - včetně zajištění informovanosti dotčeným stranám o obyvatelům (nutná koordinace prací s případným provedením náměstí) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kompletní vytýčení a vyznačení vedení inženýrských sítí v místě stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - zajištění revize a posouzení návrhu obnovy krytu po provedení výkopů pro pokládku potrubí a obnažení konstrukčních a podkladních vrstev - zpracování realizační dokumentace dle požadavků dodavatele - realizační projektové / návrhové řešení na místě při určení příčného spádování zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací	KPL	1,000	25 200,00	25 200,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				56 774,88

Zemní práce

5	113135		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - odstranění krytu mimo frézovanou plochu - včetně nákladů a odvozu n askládku (vzdálenost určena dodavatelem na základě jeho zajištění skládky) (109+138)*0.75*0.06=11,115 [A]	M3	11,115	540,00	6 002,10
---	--------	--	---	----	--------	--------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM - odstranění navazujících dlažeb (různé provedení i materiál) včetně lože a nevyužitelného podkladu - včetně náklady a odvozu na skládku dle zajištění dodavatelem (109+138)*0,25*0,12=7,410 [A]	M3	7,410	780,00	5 779,80
----------	---	----	-------	--------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113325	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM - odstranění podkladu (včetně svrchní vrstvy v místech absence dlažby) v místech s potřebou výměny podkladu (nevyhovující nahrazení šterkodrti se zhutněním) - včetně náklady a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem (109+138)*0,20=49,400 [A]	M3	49,400	480,00	23 712,00
----------	---	----	--------	--------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM - odstranění stávajících betonových obrub včetně náklady a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem - položka obsahuje i šterkový zásep rýhy se zhutněním 59*1,1=64,900 [A]	M	64,900	72,00	4 672,80
----------	---	---	--------	-------	----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM - provedení odfrézování stávajícího krytu s reprofilací - maximální možná hloubka 70mm (bude revidováno), průměrná tloušťka frézování předpokládána 50mm (109+138)*0,75*0,06=11,115 [B]	M3	11,115	1 118,00	12 426,57
----------	---	----	--------	----------	-----------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1

Zemní práce

52 593,27

5

Komunikace

10 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI - doplnění podkladu dle potřeby v rozsahu nutné výměny - včetně zhutnění	M3	49,400	936,00	46 238,40
----------	---	----	--------	--------	-----------

$$(109+138)*0.2=49,400 \text{ [A]}$$

- dodání kameniva přepešné kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhuštění vrstvy v přepešné tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12	572211		SPOJOVACÍ POKRYV Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2	M2	276,000	14,00	3 864,00
		- nezahrnuje postřik, nátěry					
		138*2=276,000 [A]					

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11	574A05								
		- úpravu naplnění, ukončení							
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16							
						M3	6,900	5 848,00	40 351,20
						- pokládka nové obrusné vrstvy			
						138*0,05=6 900 tA1			

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje posílky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574C05		odvodňovací, vpusti, šachet a pod.				
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÝ Vrstvy ACL 16				
		- pokládka ložné AB vrstvy v tl. 50mm konstantní + vyrovnání prům. 20mm v celé ploše		M3	9,660	5 627,00
		138*0,07=9 660 lA1				54 356,82

- dodání směsi v požadované kvalitě
 očištění podkladu
 uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotvení vrstvy v předepsané
 tloušťce
 zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
 spojů
 úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
 dvodřívovačů, vpustí, šachet a pod.
 nezahrnuje postřiky, nátěry
 nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
 dvodřívovačů, vpustí, šachet a pod.

13 58211	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - pokládka kamenné dlažby 100 x 100 - 120 x 120 (včetně nákupu a dovozu dlažby) - včetně provedení vyrovnání a lože + spárování ŠP 109=109,000 [A]	M2	109,000	1 170,00	127 530,00
----------	--	----	---------	----------	------------

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

Komunikace

272 340,42

16	89922	8	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ A HRNKŮ	KUS	2,000	2 640,00	5 280,00
				- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8			Potrubi					

9

Ostatní konstrukce a práce

5 280,00

17	914121			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	4 500,00	13 500,00
				- na základě vyjádření PČR				
				- obsahuje komplet práce na svislém dopravním značení - celkem 3 dopravní značky				
				položka zahrnuje:				
				- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
				- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
14	917424			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ / KRAJNÍKŮ ŠÍŘ DO 150MM	M	64,900	1 248,00	80 995,20
				- včetně rýhy, přípravy a betonového lože 59*1,1=64,900 [A]				

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

9

Ostatní konstrukce a práce

94 495,20

Celkem

481 483,77

**Dodatek č. 1
Smlouvy o Dílo**

Uzavřen dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
IČO: **45274924**
DIČ: **CZ45274924**
zastoupený : **Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze**
dne 30.11.2020
tel/fax: **485252311, 485252320 / 224933551**
bankovní spojení : **KB, a.s. Praha, č.ú.:141320112/0100**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění následující ustanovení smlouvy o dílo
„Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská a ul. Karolíny Světlé – celoplošná oprava krytu komunikace“

V článku III. „Čas plnění“ se mění odstavce následovně

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **30.4.2022**.
Důvodem ke změně tohoto odstavce je pozastavení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

V článku IV. „Cena“ se ruší v plném rozsahu ustanovení odstavce 1. a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši 2 633 330,82 Kč plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 3 186 330,29 Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

Důvodem ke změně tohoto odstavce jsou vícepráce odůvodněné ve změnovém listu č. 1.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá a je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich práv a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM č. 1806/2021 dne 8.12.2021.
6. **Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová příloha:**

Příloha – Změnový list č. 1

V Jablonném v Podještědí: 16.12.2021

V Liberci dne: 13-12-2021

objednatel



zhotovitel

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec

tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22

471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka

1517.102 7476 DPA

Vyřizuje/linka

Paterová/485 101 526

Liberec dne

06.12.2021

Věc: Změna během výstavby č. 1

Stavba: Jablonné v Podještědí, ul. Staroměstská a ul. Karolíny Světlé - celoplošná oprava krytu komunikace

1) Žádáme o prodloužení termínu vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám do 30.4.2022.

- Předání staveniště 25.10.2021
- Přerušení stavebních prací k 03.12.2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek
- Předpokládané zahájení stavebních prací v roce 2022 bude 11.04.2022
- Dokončení stavebních prací 30.04.2022

2) Na stavbě bude provedena výšková úprava 28 ks poklopů, v rozpočtu jsou pouze 4 ks a doplněn odvodňovací žlábek v délce 3m.

Potrubí				
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	24,000	1 820,00	43 680,00
ACO_ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK - EKODREN, DODÁVKA A MONTÁŽ VČ.BETONOVÉHO LOŽE	M	3,00	1 550,00	4 650,00
Potrubí				48 330,00

Za zhotovitele:

Daniel Patera, hl. stavbyvedoucí

Za investora:

Vlastimil Lindaur, stavební technik města