

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 5. 2021**

„Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
 IČO: **00260576**
 DIČ: **CZ00260576**
 zastoupený : **Jiří Rýdl - starosta města**
 tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
 bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindauro - st. technik města

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
 sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
 kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská**
564, 460 01 Liberec 1
 IČO: **45274924**
 DIČ: **CZ45274924**
 zastoupený : **Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci**
 tel/fax: **485252320 / 224933551**
 bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel.**
731601130

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 5. 2021 (dále jen „SoD“) s předmětem realizace podlimitní veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí“.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu a způsobu provedení předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

3. Změny rozsahu a způsobu provedení předmětu díla ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

II.

ZL č. 1

Předmět změny: Sanace podložení komunikací hydraulickým pojivem

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke geologickým podmínkám podloží jemnozrné hlinitopísčité zeminy, které byly zjištěny po zahájení zemních prací, byla navržena sanace hydraulickým pojivem, která byla odsouhlasena TDS a projektantem stavby jako vhodnější varianta.

Hodnota víceprací související se změnou: 476 335,30 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: 766 857,20 Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 1 243 192,50 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: -290 521,90 Kč bez DPH

1. **Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ:** odst. 6 (Nutnost změny byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až po zahájení zemních prací, tedy její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn dle § 222 odst. 6 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

ZL č. 2

Předmět změny: Doplnění přístupových žebříků do vodoměrných šachet

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost správce vodovodu a se souhlasem investora a projektanta budou do vodoměrných šachet nainstalovány přístupové žebříky.

Hodnota víceprací související se změnou: 59 280,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 59 280,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: 59 280,00 Kč bez DPH

Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ: odst. 4 (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 je nižší než 15 % hodnoty původního závazku)

ZL č. 3

Předmět změny: Prodloužení splaškové kanalizace a zakončení novou revizní šachtou

Popis a zdůvodnění změny: Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude splašková kanalizace prodloužena o 21 m a zakončena novou revizní šachtou.

Hodnota víceprací související se změnou: 139 342,20 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 139 342,20 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: 139 342,20 Kč bez DPH

Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ: odst. 4 (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky) a součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 je nižší než 15 % hodnoty původního závazku

ZL č. 4

Předmět změny: Zrušení propustku z důvodů výškového uspořádání odtoku a jeho nahrazení štěrbínovým žlabem s přerušením štěrbiny.

Popis a zdůvodnění změny: Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude navrhovaný propustek zrušen z důvodů výškového uspořádání odtoku, a bude nahrazen štěrbínovým žlabem s přerušením štěrbiny.

Hodnota víceprací související se změnou: 28 125,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: -39 683,74 Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 67 808,74 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: -11 558,74 Kč bez DPH

Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ: odst. 4 (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky) a součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 je nižší než 15 % hodnoty původního závazku

ZL č. 5

Předmět změny: Prodloužení napojení veřejného osvětlení na stávající síť, osazení nového pilíře na spojení kabelů, výměna stávajícího ovládacího rozvaděče VO

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího rozvaděče a kabelového vedení VO

Hodnota víceprací související se změnou: 134 598,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 134 598,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: 134 598,00 Kč bez DPH

Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ: odst. 6 odst. 6 (Nutnost změny byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až po zahájení stavebních prací, tedy její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn dle § 222 odst. 6 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Popis předmětných změn je uveden v oznámení změny č. 1 – č. 5 včetně položkových rozpočtů, které jsou součástí Oznámení změny, a jež tvoří přílohu č. 1 – č. 5 tohoto Dodatku č. 1.

2. Změna ceny díla:
 - a) vzhledem ke změně rozsahu a způsobu provádění předmětu díla je nutné změnit cenu díla
3. Smluvní strany současně konstatují, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4 a odst. 5/6 ZZVZ.
4. Smluvní strany konstatují, že veškeré náklady související s výše uvedenými změnami jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 a žádná ze smluvních stran nebude v budoucnu vznášet jakékoli další finanční či časové nároky související s výše uvedenými změnami.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. SoD dále provést práce (tzv. vícepráce) uvedené v Oznámení změny č. 1 – č. 5 včetně položkových rozpočtů, jež tvoří přílohu č. 1 – č. 5 tohoto Dodatku č. 1., a zároveň se zavazuje část prací (tzv. méněpráce) uvedených v původním položkovém rozpočtu neprovést.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., odst. 1 SoD je upravena takto:

<i>Celková cena díla CELKEM dle SoD bez DPH:</i>	<i>11 561 421,58 Kč</i>
--	-------------------------

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	837 680,50 Kč
-------------------------------------	---------------

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	806 540,94 Kč
-------------------------------------	---------------

Celkový cenový nárůst dle Dodatku č. 1 bez DPH (rozdíl VCP a MNP)	31 139,56 Kč
---	--------------

Celková cena díla CELKEM dle SoD bez DPH ve znění Dodatku č. 1: 11 592 561,14 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání SoD se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jablonné v Podještědí dne 10.11.2021 usnesením č. 1753/2021
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 1. Oznámení změny č. 1 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby: SO 01.1 Komunikace – méněpráce)
 2. Oznámení změny č. 2 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby: SO 05.1 Vodovodní přípojka – vícepráce)

3. Oznámení změny č. 3 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby: SO 06.1
Splašková kanalizace – vícepráce)
 4. Oznámení změny č. 4 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby: SO 07 –
Dešťová kanalizace – méněpráce)
 5. Oznámení změny č. 5 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby: SO 09
Veřejné osvětlení – vícepráce)
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. *USNEŠENÍ RM ZE DNE 10.11.2021, Č.V. 1453/2021*

V Jablonném v Podještědí dne *23.11.2021*

V Liberci dne 16.11.2021

Objednatel:



Zhotovitel:




EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka
1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka
Paterová/485 101 526

Liberec dne
25.10. 2021

Věc: Změna během výstavby: SO 01.1 Komunikace - méněpráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD , Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude na celé komunikaci byla provedena sanace podložením hydraulickým pojivem .

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-290 521,90
	HSV	Práce a dodávky HSV				-290 521,90
	1	Zemní práce				-269 598,36
7	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 (31+4,5)*0,3=423,6	m3	-423,600	182,00	-77 095,20
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (31+4,5)*0,3=423,6	m3	-423,600	182,00	-77 095,20
11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-4 236,000	18,00	-76 248,00
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 423,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	-762,480	72,00	-54 898,56
13	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládce bez zhuštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (31+4,5)*0,3=423,6	m3	-423,600	24,00	-10 166,40
19	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	1 727,000	15,00	25 905,00
	5	Komunikace pozemní				50 834,30
71	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemné mleté VL 1727*0,3*1,8*0,03=27,97 plocha*množství/vápna	t	27,970	4 990,00	139 570,30
24	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 450 do 500 mm plocha pláň 1727	m2	1 727,000	180,00	310 860,00
27	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm 1412*sanační vrstva	m2	-1 412,000	283,00	-399 596,00
				1 412,000		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-71 757,84
54	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 Poznámka k součtu cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu.	m2	-1 708,520	42,00	-71 757,84
		1553,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
				1 708,520		



EUROVIA

40

EUROVIA CS, a.s. VINCI

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Lománská 884, 460 11 Liberec 11

Za zhotovitele:

Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:

Ing. Petr Šindelka

Za investora:

Vlastimil Lindaur, stavební technik města

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec

tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí

náměstí Míru 22

471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka

1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka

Paterová/485 101 526

Liberec dne

25.10. 2021

Věc: Změna během výstavby: SO 05.1 Vodovodní přípojka - vícepráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na žádost správce vodovodu a se souhlasem investora a projektanta budou do vodoměrných šachet nainstalovány přístupové žebříky.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						59 280,00
HSV		Práce a dodávky HSV				59 280,00
20	893225111.1	Žebřík do šachty domovní pro vodoměrny nebo vodovodní uzávěry	ks	13,000	4 560,00	59 280,00



EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Za zhotovitele:

Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:

Ing. Petr Šindelka

Za investora:

Vlastimil Lindaur, stavební technik města

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec

tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka
1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka
Paterová/485 101 526

Liberec dne
25.10. 2021

Věc: Změna během výstavby: SO 06.1 Splašková kanalizace - vícepráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude splašková kanalizace prodloužena o 21m a zakončena novou revizní šachtou.

n	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 342,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 342,20
D	1		Zemní práce				65 761,00
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	50,000	450,00	22 500,00
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,000	350,00	17 500,00
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	84,000	10,00	840,00
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	84,000	5,00	420,00
5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	50,000	120,00	6 000,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	50,000	18,00	900,00
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	38,500	220,00	8 470,00
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,500	250,00	2 875,00
9	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	18,400	340,00	6 256,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 470,00
11	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	21,000	70,00	1 470,00
D	4		Vodorovné konstrukce				1 900,00
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,000	950,00	1 900,00

D	8	Trubní vedení					70 211,20
14	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	21,000	800,00	16 800,00
15	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	21,000	1 416,00	29 736,00
21	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	1,000	3 000,00	3 000,00
22	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
24	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
25	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
26	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 329,60	1 329,60
27	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
28	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	1,000	6 960,00	6 960,00
29	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
30	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	3 525,60	3 525,60



 EUROVIA CS, a.s. VINCI

 odštěpný závod oblast Čechy střed

 závod Liberec

 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Za zhotovitele:

 Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:

 Ing. Petr Šindelka

Za investora:

 Vlastimil Lindaur, stavební technik města

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec

tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí

náměstí Míru 22

471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka

1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka

Paterová/485 101 526

Liberec dne

25.10. 2021

Věc: Změna během výstavby: SO 07 – Dešťová kanalizace - méněpráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude navrhovaný propustek zrušen z důvodů výškového uspořádání odtoku, a bude nahrazen šterbinovým žlabem s přerušením šterbiny.

Př.	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 558,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 558,74
D	8		Trubní vedení				-11 558,74
28	K	831392121.1	Montáž trub z betonu typ Trouba I s přerušením šterbiny E600	m	5,000	1 500,00	7 500,00
28	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	-9,000	500,00	-4 500,00
29	M	59710706	trouba betonová s přerušením šterbiny E600	m	5,000	4 125,00	20 625,00
29	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m	-9,135	2 724,00	-24 883,74
	VV		9*1,015 Přepočtené koeficientem množství		9,135		
42	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
43	M	28661681	vpustí silniční bez sifonu 425/150mm (vč. dna)	kus	-1,000	7 800,00	-7 800,00



EUROVIA
EUROVIA CS, a.s. VINCI

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

(40)

Za zhotovitele:
Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:
Ing. Petr Šindelka

Za investora:

Vlastimil Lindaur, stavební technik města

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec

tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka
1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka
Paterová/485 101 526

Liberec dne
25.10. 2021

Věc: Změna během výstavby: SO 09 Veřejné osvětlení - vícepráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na žádost správce veřejného osvětlení a se souhlasem investora a TDI bude prodlouženo napojení na stávající síť VO a bude osazen nový pilíř na spojení kabelů. Stávající ovládací rozvaděč VO je v nevyhovujícím stavu a bude nahrazen novým ovládacím rozvaděčem.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Cena celkem						134 598,00
Díl: M21		Elektromontáže	78 338,00			
1	2,1E+08	Trubka ohebná Arot, korugovaná, 50 - 63 mm	m	60	25	1500
2	2,1E+08	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	20	55	1100
3	2,1E+08	Pojistka, nožová	kus	12	7	84
4	2,1E+08	Montáž elektroměru - třífázový	kus	1	140	140
5	2,1E+08	Montáž pilíře plast, PSS 200,201,202	kus	1	500	500

6	2,1E+08	Montáž pilíře plast, RVO 9 x 20A	kus	1	560	560
7	2,11E+08	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	48	280	13440
8	2,11E+08	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	8	280	2240
9	2,11E+08	Kabel silový AYKY 750V 4 x 16 mm ² uložený volně, včetně dodávky kabelu AYKY 4Bx16	m	29	75	2175
10	2,1E+08	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1	600	600
11	2,11E+08	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku 6035-	kus	6	20	120
12	2,83E+11	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	6	20	120
13	31679632	Stožárová výzbroj SV 9.16.4	ks	1	550	550
14	3,46E+09	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	60	25	1500
15	3,5E+09	Pojistka nožová PLNA000 20A gG	ks	9	50	450
16	3,5E+09	Pojistka nožová PLNA1 63A gG	ks	3	53	159
17	3,57E+09	SS200/NKE1P-C	ks	1	5 100,00	5100
18	3572001140F	RVO S1/NKP7P, S009V/Dehnventil TNC255	ks	1	48 000,00	48000
Díl: M46 Zemní práce při montážích 40 860,00						
19	1,99E+08	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7	420	2 940,00
20	1,99E+08	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,5	560	280,00

21	3,89E+08	Chránička kabelu z PVC 110/4,2 mm	m	9	250	2 250,00
22	4,6E+08	Jáma základ rozvaděče, PPS100,200,300	kus	1	520	520,00
23	4,6E+08	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4	m	55	250	13 750,00
24	4,6E+08	Odkopání zeminy pro kabel, - u stožáru do okna/beton/zpětná betonáž základu do 0,15m3	kus	1	1 200,00	1 200,00
25	4,6E+08	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	5	99	495,00
26	4,6E+08	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	50	95	4 750,00
27	4,6E+08	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	60	25	1 500,00
28	4,61E+08	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 4	m	55	70	3 850,00
29	4,61E+08	Naložení a odvoz suti ručně, na skládku CL PV do 30km	m3	7	1 200,00	8 400,00
30	4,6E+08	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,05	3 100,00	155,00
31	4,6E+08	Jáma základ pro rozvaděč, -pilíř RVO horizontální	kus	1	770	770,00
Díl: VN Vedlejší náklady						15 400,00
32	951.131	Demontáž elektrického zařízení za použití techniky var. I	hod	2	1 300,00	2 600,00
33	952.006	Stavební práce-nespecifikované	hod	8	350	2 800,00
34	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1	3 200,00	3 200,00
35	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1	1 700,00	1 700,00

36	005121151T	Náklady na technologickou dopravu	Soubor	1	2 600,00	2 600,00
37	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1	2500	2 500,00



EUROVIA

(40)

EUROVIA CS, a.s. VINCI+
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Za zhotovitele:

Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:

Ing. Petr Šindelka

Za investora:

Vlastimil Lindaur, stavební technik města

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 5. 2021**

„Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
 IČO: **00260576**
 DIČ: **CZ00260576**
 zastoupený : **Jiří Rýdl - starosta města**
 tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
 bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
 sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
 kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská**
564, 460 01 Liberec 1
 IČO: **45274924**
 DIČ: **CZ45274924**
 zastoupený : **Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci**
 tel/fax: **485252320 / 224933551**
 bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100**
 Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel.**
731601130

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 5. 2021 (dále jen „SoD“) s předmětem realizace podlimitní veřejné zakázky „Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí“.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu a způsobu provedení předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

3. Změny rozsahu a způsobu provedení předmětu díla ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

II.

ZL č. 6

Předmět změny: navýšení nivelety komunikace u napojení vjezdů k přilehlým nemovitostem

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že v době přípravy projektové dokumentace pro stavbu nebyly v lokalitě stavebních prací nemovitosti s vjezdy, byla v projektové dokumentaci navržena niveleta komunikací s ohledem na okolní neupravený terén. V době mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací byly v lokalitě postaveny nemovitosti soukromých vlastníků s vjezdy s jinou niveletou, než měl původní terén. Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude proto provedeno navýšení nivelety komunikace u napojení vjezdů k přilehlým nemovitostem, v PD p.p.č.226/1(221/1) a 219/20, současně bude provedeno zadláždění chodníků podél zdí SO 01.2.

Hodnota víceprací související se změnou: 72 689,00 Kč bez DPH

Hodnota méněprací související se změnou: 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota změny (součet hodnoty víceprací a méněprací): 72 689,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst související se změnou: 72 689,00 Kč bez DPH

Zatřídění změny ve smyslu § 222 ZZVZ: odst. 6 (Nutnost změny byla vyvolána skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli zadavatele v době mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací, tedy její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn dle § 222 odst. 6 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku)

Popis předmětných změn je uveden v Oznámení změny včetně položkového rozpočtu, který je součástí Oznámení změny, a jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1. Změna ceny díla:
 - a) vzhledem ke změně rozsahu a způsobu provádění předmětu díla je nutné změnit cenu díla
2. Smluvní strany současně konstatují, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.
3. Smluvní strany konstatují, že veškeré náklady související s výše uvedenými změnami jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 a žádná ze smluvních stran nebude v budoucnu vznášet jakékoli další finanční či časové nároky související s výše uvedenými změnami.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět díla vymezený v SoD, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. SoD dále provést práce (tzv. vícepráce) uvedené v Oznámení změny, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., odst. 1 SoD je upravena takto:

Celková cena díla CELKEM dle SoD bez DPH: 11 561 421,58 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH: 837 680,50 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH: 806 540,94 Kč

Celkový cenový nárůst dle Dodatku č. 1 bez DPH (rozdíl VCP a MNP) 31 139,56 Kč

Celková cena díla CELKEM dle SoD bez DPH ve znění Dodatku č. 1: 11 592 561,14 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH: 72 689,00 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH: 0,00 Kč

Celkový cenový nárůst dle Dodatku č. 2 bez DPH (rozdíl VCP a MNP) 72 689,00 Kč

Celková cena díla CELKEM dle SoD bez DPH ve znění Dodatku č. 2: 11 665 250,14 Kč


IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání SoD se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jablonné v Podještědí dne 24.11.2021 usnesením č. 1778/2021
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 1. Oznámení změny č. 6 včetně položkového rozpočtu (Změna během výstavby č. 2: SO 01.1 Komunikace - vícepráce)
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jablonném v Podještědí dne 30.11.2021

V Liberci dne 26.11.2021

Objednatel:





Zhotovitel:




EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec
tel.: 485 252 311, fax: 485 104 165

Město Jablonné v Podještědí
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí

Váš dopis ZN

Naše značka
1517.102 5085 RLA

Vyřizuje/linka
Paterová/485 101 526

Liberec dne
18.11. 2021

Věc: Změna během výstavby č. 2: SO 01.1 Komunikace - vícepráce

Stavba: Technická infrastruktura pro RD, Lokalita Na Stráni, Markvartice v Podještědí

- Na pokyn investora a se souhlasem projektanta bude provedeno navýšení nivelety komunikace u napojení vjezdů k přilehlým nemovitostem, v PD p.p.č.226/1(221/1) a 219/20, současně bude provedeno zadláždění chodníků podél zdí SO 01.2 .

HSV	Práce a dodávky HSV					72 689,00
1	Zemní práce					2 920,00
113201112	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	40,000	73,00		2 920,00
5	Komunikace pozemní					69 769,00
564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	43,000	139,00		5 977,00
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	150,000	142,00		21 300,00
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	43,000	345,00		14 835,00
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	43,000	339,00		14 577,00
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	327,00		13 080,00

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Za zhotovitele:
Ing. Richard Lajksner, hl. stavbyvedoucí

Za TDI:
Ing. Petr Šindelka

Za investora:
Vlastimil Lindaur, stavební technik města